

Утверждаю:

_____ 202_ г.
Директор

Оришкевич А.В.

_____ 202_ г.
Главный инженер

З.С	№	Дата
73	96	2009

Щур С.С.

Техническое задание на утепление фасада № 256 от 30 августа 2022 г.

закупка и выполнение работ по объекту: "АйТаур" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый номер участка: :

В срок до 30.09.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т.ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т.ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объект										
1	Утепление стен	м2	5 295,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Минераловатный утеплитель Техновент 120 мм	м3	670,000	0,130	Паспорт, документ о качестве	60	01.02.23
					2 Фасадный забивной дюбель EJOT H5 175мм	шт	37 170,900	7,020	Паспорт, документ о качестве	60	01.02.23

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
 - График производства работ с поставкой материалов;
 - График финансирования СМР;
 - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
 - Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
 - Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.
3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».
- По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
5. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3
7. Срок выполнения работ с 01.11.2022 г. по 30.09.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК

Сидоров А.С.

20. 08 2022 г.

Согласовано:

ГИП

" " 20__ г.

Начальник СКС

Котусов С.В.

20. 08 2022 г.

Начальник высотного участка

Лазарев Б. Н.


" " 20__ г.

Лимитная ведомость № 256 от 30.08.2022 г. закупка и выполнение работ по объекту: "АйТауэр" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Объект				
1.1	Утепление стен	м2	5 295,000		
1	Минераловатный утеплитель Техновент 120 мм	м3		0,127	670,000
2	Фасадный забивной дюбель EJOT H5 175мм	шт		7,020	37 170,900

Проверил

 Соломонова Н.В.

 09 20 22 г.