

Утверждаю:

202\_ г.

Директор

Оришкевич А.В.

Техническое задание № 505 от 19 мая 2023 г.

Главный инженер

Шувалов В.В.

25.05.2023

73 | 77 | 2605  
2023

Техническое задание № 505 от 19 мая 2023 г., на АТП (1,2).

закупка и выполнение работ 1 этаж АТП по объекту: "АйТауэр" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый № участка:

В срок до 17.05.2024 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т.ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т.ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1 этаж АТП										
1	Монтаж силового электрооборудования	шт		60					Паспорт, документ о качестве	60	
1	Светильник Технолюкс TLWP06 ECP LED 39W	шт	7,000						Паспорт, документ о качестве	60	
2	Светильник ВЗГ (НСР-02-200)	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
3	Выключатель 1-кл о/п ВСК-20-1-0-ФСр	шт	8,000						Паспорт, документ о качестве	60	
4	Светильник НПП 1101 IEK белый	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
5	Лампа светодиодная LED 10вт E27 теплый матовая свеча	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
6	Розетка о/п, л/г одностная РС620-ФСр	шт	12,000						Паспорт, документ о качестве	60	
7	Кабель-канал 60*40	м	32,000						Паспорт, документ о качестве	60	
8	Кабель-канал 25x16	м	50,000						Паспорт, документ о качестве	60	
9	Коробка распаячная о/п ТУСО 80x80	шт	10,000						Паспорт, документ о качестве	60	
10	Кабель ВВГнг-LS-1 ГОСТ 31996-2012 сеч. 3x1,5 мм2	м	180,000						Паспорт, документ о качестве	60	
11	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 мм2	м	250,000						Паспорт, документ о качестве	60	
12	Кабель ВВГнг-LS-1 ГОСТ 31996-2012 сеч. 5x4 мм2	м	90,000						Паспорт, документ о качестве	60	
13	Корпус металлический ЩРН-243-074 (У2; IP54)	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
14	Автоматический выключатель ВА47-29 3п 16А	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
15	Выключатель автоматический ВА47-29, 1Р, 10 А	шт	14,000						Паспорт, документ о качестве	60	
16	Выключатель автоматический ВА47-29, 1Р, 16 А	шт	10,000						Паспорт, документ о качестве	60	
17	Выключатель автоматический диф. тока АВДТ32 10А	шт	8,000						Паспорт, документ о качестве	60	
18	Розетка с заземл. конт. на DIN-рейку РАр10-3-ОП	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
19	шина нулевая ШНИ-6x9-12 ДС на DIN-изоляторе	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
20	шина нулевая ШНИ-6x9-12 ДЖ на DIN-изоляторе	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
21	Шина соединительная шаг 18 мм PIN 3P 63 А "ИЭК"	м	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
22	Модуль управления клапаном МУК-2	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
23	Сигнализатор загазованности Орт-СО-01	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
24	Сигнализатор загазованности (CH4) OPT-02	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
25	Ксигнал GSM 4Т	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
26	Аккумуляторная батарея 12в 7Ач	шт	2,000						Паспорт, документ о качестве	60	
27	Дюбель Быстрый монтаж 6x40	шт	300,000						Паспорт, документ о качестве	60	

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:


- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

- По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11.02-2008 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
5. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
  6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3
  7. Срок выполнения работ с 19.05.2023 г. по 17.05.2024 г.

**Техническое задание разработал:**

Инженер СКСиСК:

  
\_\_\_\_\_  
Шитиков К.П.  
23.05 2023г.

**Согласовано:**


Начальник Отдела капитального строительства:


  
\_\_\_\_\_  
Когусов С.В.  
23.05 2023г.

Директор по строительству:

  
\_\_\_\_\_  
Панина Е.В.  
23.05 2023г.

Начальник проектного отдела:

  
\_\_\_\_\_  
Ермолов С.А.  
23.05 2023г.



Лимитная ведомость № 505 от 19.05.2023 г. закупка и выполнение работ по объекту: "АйТауэр" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый номер участка :

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	1 этаж АТП				
1.1	Монтаж силового электрооборудования	шт			
1	Светильник Технолюкс TLWP06 ECP LED 39W	шт		7,000	7,000
2	Светильник ВЗГ (НСГ-02-200)	шт		2,000	2,000
3	Выключатель 1-кл ол ВСК-20-1-0-ФСр	шт		8,000	8,000
4	Светильник НПП 1101 IEK Белый	шт		2,000	2,000
5	Лампа светодиодная LED 10вт E27 теплый матовая свеча	шт		2,000	2,000
6	Розетка ол, п/з одноместная РС620-ФСр	шт		12,000	12,000
7	Кабель-канал 60*40	м		32,000	32,000
8	Кабель-канал 25*16	м		50,000	50,000
9	Коробка распаячная ол ТУСО 80*80	шт		10,000	10,000
10	Кабель ВВГнг-LS-1 ГОСТ 31996-2012 сеч. 3*1,5 мм2	м		180,000	180,000
11	Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 мм2	м		250,000	250,000
12	Кабель ВВГнг-LS-1 ГОСТ 31996-2012 сеч. 5*4 мм2	м		90,000	90,000
13	Корпус металлический ЩРН-243-074 (У2; IP54)	шт		2,000	2,000
14	Автоматический выключатель ВА47-29 3п 16А	шт		2,000	2,000
15	Выключатель автоматический ВА47-29, 1Р, 10 А	шт		14,000	14,000
16	Выключатель автоматический ВА47-29, 1Р, 16 А	шт		10,000	10,000
17	Выключатель автоматический диф. тока АДТ32 10А	шт		8,000	8,000
18	Розетка с заземл. конт. на DIN-рейку РАр10-3-ОП	шт		2,000	2,000
19	шина нулевая ШНИ-6*9-12 ДС на DIN-изоляторе	шт		2,000	2,000
20	шина нулевая ШНИ-6*9-12 ДЖ на DIN-изоляторе	шт		2,000	2,000
21	Шина соединительная шаг 18 мм PIN 3P 63 А "ИЭК"	м		2,000	2,000
22	Модуль управления клапаном МУК-2	шт		2,000	2,000
23	Сигнализатор загазованности Орт-СО-01	шт		2,000	2,000
24	Сигнализатор загазованности (СН4) ОРТ-02	шт		2,000	2,000
25	Ксимал GSM 4Т	шт		2,000	2,000
26	Аккумуляторная батарея 12в 7Ач	шт		2,000	2,000
27	Дюбель Быстрый монтаж 6*40	шт		300,000	300,000

Проверил:  
Инженер-сметчик

Соломонова Н.В.

23.05.2023