


Утверждаю:

_____ 202_ г.
Директор




Оришкевич А.В.

_____ 202_ г.
Главный инженер



Шур С.С.



Техническое задание на стояки В1 секция №1 № 321 от 1 августа 2022 г.

закупка и выполнение работ по объекту: "Мервинская" по адресу: 390044, Рязанская обл, Рязань г. Мервинская ул, кадастровый номер участка: ;

В срок до 30.12.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1. Объект											
1	Устройство водопровода В-1			60					Паспорт, документ о качестве	60	
1	Труба П/П армированная стекловолокном PN25 Ø50x6,3	м.п	2 800,000						Паспорт, документ о качестве	60	
2	Тройник п/п Ø50x25	шт	586,000						Паспорт, документ о качестве	60	
3	Заглушка ПП Ø50 мм	шт	42,000						Паспорт, документ о качестве	60	
4	Муфта п/п Ø50 соединительная	шт	450,000						Паспорт, документ о качестве	60	
5	Муфта ПП 50x1"1/2 В. Р.	шт	46,000						Паспорт, документ о качестве	60	
6	Футорка НР-ВР 1 1/2"1 1/4	шт	46,000						Паспорт, документ о качестве	60	
7	Уголок (отвод) полипропилен, Ø50 мм x 90°	шт	200,000						Паспорт, документ о качестве	60	
8	Уголок (отвод) полипропилен, Ø25 мм x 90°	шт	1 000,000						Паспорт, документ о качестве	60	
9	Муфта п/п Ø25	шт	300,000						Паспорт, документ о качестве	60	
10	Муфта ПП 25x1"1/2 Н. Р.	шт	860,000						Паспорт, документ о качестве	60	
11	Кран американка Ø1"1/4	шт	46,000						Паспорт, документ о качестве	60	
12	Кран шаровый Ø½" гайка/штуцер	шт	132,000						Паспорт, документ о качестве	60	
13	Кран шаровый Ø½" гайка/гайка	шт	271,000						Паспорт, документ о качестве	60	
14	Кран американка Ø½"	шт	271,000						Паспорт, документ о качестве	60	
15	КФРД-10-2.0 квартирный регулятор давления Ду 15 мм	шт	456,000						Паспорт, документ о качестве	60	
16	Счетчик ВСХ-15-02 с обратным клапаном	шт	544,000						Паспорт, документ о качестве	60	
17	Фильтр сетчатый тип Y222 danfoss диам. 15	шт	88,000						Паспорт, документ о качестве	60	
18	Муфта ПП 25x1"1/2 В. Р.	шт	544,000						Паспорт, документ о качестве	60	
19	Тройник комбинированный ПП Ø25x1/2x25 Н,Р	шт	271,000						Паспорт, документ о качестве	60	
20	Уголок (отвод) полипропилен, Ø25 мм x 45°	шт	500,000						Паспорт, документ о качестве	60	
21	Труба п/п Ø25 PN 20	м.п	1 400,000						Паспорт, документ о качестве	60	
22	Труба сшитый полиэтилен ø16*2	м.п	2 300,000						Паспорт, документ о качестве	60	
23	Труба гофрированная 25 мм	м.п	2 000,000						Паспорт, документ о качестве	60	
24	Опора ПП Ø25	шт	3 000,000						Паспорт, документ о качестве	60	
25	Быстрый монтаж 6x40 мм	шт	5 000,000						Паспорт, документ о качестве	60	
26	Перфолента ширина 20 мм	м.п	200,000						Паспорт, документ о качестве	60	
27	Труба стальная черная 76x3,5	м.п	276,000						Паспорт, документ о качестве	60	
28	Хомут сантехнический с шпилькой и дюбелем Ø1"1/2	шт	2 600,000						Паспорт, документ о качестве	60	

29	Грунт - эмаль по ржавчине Ral 7038	кг	14,000		Паспорт, документ о качестве	60	
30	Лен сантехнический (в упаковке по 100 гр.)	кг	10,000		Паспорт, документ о качестве	60	
31	Герметик силиконовый	шт	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	
32	Набивка сальниковая 10 мм	кг	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

- В составе заявки представить следующие документы:
 - Расчет договорной цены;
 - График производства работ с поставкой материалов;
 - График финансирования СМР;
 - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
 - Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
 - Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.
- Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ». По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
- Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
- Приложение проект 09/16 - АР Том 3
- Срок выполнения работ с 01.09.2022 г. по 30.12.2023 г.

Техническое задание разработал:


Инженер СКСиСК

 Сидоров А.С.

01.08.2022 г.

Согласовано:

ГИП

 Котусов С.В.

" " 20 г.

Начальник СКС

 Хонин Д. А.

1.08.2022 г.

Начальник сантех. участка

1.08.2022 г.

Лимитная ведомость № 321 от 01.08.2022 г. закупка и выполнение работ по объекту: "Мервинская" по адресу: 390044, Рязанская обл, Рязань г, Мервинская ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Объект				
1.1	Устройство водопровода В-1				
1	Труба ПП армированная стекловолокном PN25 Ø50x8,3	м.п		2 800,000	2 800,000
2	Тройник п/п Ø50x25	шт		586,000	586,000
3	Заглушка ПП Ø50 мм	шт		42,000	42,000
4	Муфта п/п Ø50 соединительная	шт		450,000	450,000
5	Муфта ПП 50x1"1/2 В. Р.	шт		46,000	46,000
6	Футорка НР-ВР 1 1/2" 1/4	шт		46,000	46,000
7	Уголок (отвод) полипропилен, Ø50 мм x 90°	шт		200,000	200,000
8	Уголок (отвод) полипропилен, Ø25 мм x 90°	шт		1 000,000	1 000,000
9	Муфта п/п Ø25	шт		300,000	300,000
10	Муфта ПП 25x1"1/2 Н. Р.	шт		860,000	860,000
11	Кран американка Ø1"1/4	шт		46,000	46,000
12	Кран шаровый Ø½" гайка/штуцер	шт		132,000	132,000
13	Кран шаровый Ø½" гайка/гайка	шт		271,000	271,000
14	Кран американка Ø½"	шт		271,000	271,000
15	КФРД-10-2.0 кварцный регулятор давления Ду 15 мм	шт		456,000	456,000
16	Счетчик ВСХ-15-02 с обратным клапаном	шт		544,000	544,000
17	Фильтр сетчатый тип Y222 danfoss diam. 15	шт		88,000	88,000
18	Муфта ПП 25x1"1/2 В. Р.	шт		544,000	544,000
19	Тройник комбинированный ПП Ø25x1/2x25 Н,Р	шт		271,000	271,000
20	Уголок (отвод) полипропилен, Ø25 мм x 45°	шт		500,000	500,000
21	Труба п/п Ø25 PN 20	м.п		1 400,000	1 400,000
22	Труба сшитый полиэтилен 16"2	м.п		2 300,000	2 300,000
23	Труба гофрированная 25 мм	м.п		2 000,000	2 000,000
24	Опора ПП Ø25	шт		3 000,000	3 000,000
25	Быстрый монтаж бх40 мм	шт		5 000,000	5 000,000
26	Перфолента ширина 20 мм	м.п		200,000	200,000
27	Труба стальная черная 76x3,5	м.п		276,000	276,000
28	Хомут сантехнический с шпилькой и дюбелем Ø1"1/2	шт		2 600,000	2 600,000
29	Грунт - эмаль по ржавчине Raj 7038	кг		14,000	14,000
30	Лен сантехнический (в упаковке по 100 гр.)	кг		10,000	10,000
31	Герметик силиконовый	шт		20,000	20,000
32	Набивка сальниковая 10 мм	кг		20,000	20,000

Проверил

Соломонова Н.В.

1.08.2022 г.