

Утверждаю:

202_г.

Директор

Оришкевич А.В.

Главный инженер

3.С.- № 73 Дата 09.05.2023
Шувалов В.В.
20.05.2023

Техническое задание № 486 от 24 апреля 2023 г., на СКУД, жилая часть, подземный паркинг, уличная зона.

Объект по объекту: "АйТаур" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый № участка:

В срок до 29.04.2024 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т.ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т.ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Жилая часть											
1	Оборудование	шт		60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					1	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2					2	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3					3	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
4					4	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
5					5	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
6					6	шт	25,000		Паспорт, документ о качестве	60	
7					7	шт	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	
8					8	шт	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	
9					9	шт	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	
10					10	шт	22,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2	Кабельная продукция	пог. м		60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					1	м	250,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2					2	м	2 100,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3					3	м	420,000		Паспорт, документ о качестве	60	
4					4	м	1 200,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3	Изделия для монтажа	шт		60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					1	шт	64,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2					2	шт	21,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3					3	шт	150,000		Паспорт, документ о качестве	60	
4					4	шт	2 100,000		Паспорт, документ о качестве	60	
5					5	шт	450,000		Паспорт, документ о качестве	60	
6					6	шт	600,000		Паспорт, документ о качестве	60	
7					7	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
8					8	шт	25,000		Паспорт, документ о качестве	60	
9					9	шт	400,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2. Подземная автопарковка											
1	Оборудование	шт		60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					1	шт	4,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2					2	шт	4,000		Паспорт, документ о качестве	60	

3	Бесконтактная кнопка выхода TS-MAGIC артикл: 00-00016850	шт	4,000		Паспорт, документ о качестве	60	
4	Модуль контроля доступа МКД-2-R3	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
5	Считыватель карт UEM Mifare/NFC SKD reader V5.0 GA Set	шт	4,000		Паспорт, документ о качестве	60	
6	Кнопка выхода TS-NoTouch Rondo	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2	Кабельная продукция	пог. м		60	Паспорт, документ о качестве	60	
1	Кабель UTP cat5	м	820,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2	ВВг нг FRLS 3x2.5	м	200,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3	ВВГ нг FRLS 3x1.5	м	200,000		Паспорт, документ о качестве	60	
4	ШВВП 2x0,5	м	420,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3	Изделия для монтажа	шт		60	Паспорт, документ о качестве	60	
1	Саморез с потайной головкой со сверлом DIN 7504-P стальной оцинкованный 2,9x19	шт	100,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2	Муфта ПВХ-соединительная 20 мм	шт	80,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3	труба гофрированная 16мм	м	100,000		Паспорт, документ о качестве	60	
4	DIN-рейка 125 см оцинкованная (арт YDN10-0125)	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
5	Труба гофрированная 20 мм	м	100,000		Паспорт, документ о качестве	60	
6	Коробка распаячная 80x80	шт	10,000		Паспорт, документ о качестве	60	
7	Клипса 20 мм	шт	1 700,000		Паспорт, документ о качестве	60	
8	222-413, Клемма соединительная, 3 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² WAGO	шт	30,000		Паспорт, документ о качестве	60	
9	Труба гладкая жесткая ПВХ 20 мм легкая серая (3 м) (арт.63920)	шт	80,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3.	Уличная зона						
1	Оборудование	шт		60	Паспорт, документ о качестве	60	
1	Модуль контроля доступа МКД-2-R3	шт	3,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	
2	Считыватель карт UEM Mifare/NFC SKD reader V5.0 GA Set	шт	3,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	
3	Бесконтактная кнопка выхода TS-MAGIC артикл: 00-00016850	шт	3,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	
4	Блок питания FARADAY (Арт. 12W/12-24V/DIN)	шт	3,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

5. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

6. Срок выполнения работ с 25.04.2023 г. по 29.04.2024 г.


Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК:


Шитиков К.П.
"19" 03 2023г.

Согласовано:

Начальник Отдела капитального строительства:


Козлов С.В.
"19" 05 2023г.

Директор по строительству:


Панина Е.В.
"19" 05 2023г.

Начальник проектного отдела:


Ермолов С.А.
"19" 05 2023г.





Лимитная ведомость № 486 от 24.04.2023 г. по объекту: "АйТаур" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый номер участка: .:

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Жилая часть				
1.1	Оборудование	шт			
1	Многоабонентский IP домофон DKS20211	шт		2,000	2,000
2	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-20П R3 Link	шт		1,000	1,000
3	Инженерный пакет «FireSec-Pro»	шт		1,000	1,000
4	Модуль сопряжения MC-1 с эр Адресная система R3	шт		1,000	1,000
5	Кнопка выхода TS-No Touch Rondio	шт		2,000	2,000
6	Замок электромагнитный TS-ML150	шт		25,000	25,000
7	Модуль контроля доступа МКД-2-R3	шт		20,000	20,000
8	Считыватель карт UEM Mifare/NFC SKD reader V5.0 GA Set	шт		20,000	20,000
9	Бесконтактная кнопка выхода TS-MAGIC артикл: 00-00016850	шт		20,000	20,000
10	Блок питания FARADAY (Арт. 12W/12-24V/DIN)	шт		22,000	22,000
1.2	Кабельная продукция	пог. м			
1	ВВГ на FRLS 3x1.5	м		250,000	250,000
2	Кабель UTP cat5	м		2 100,000	2 100,000
3	ВВг на FRLS 3x2.5	м		420,000	420,000
4	ШВВП 2x0.5	м		1 200,000	1 200,000
1.3	Изделия для монтажа	шт			
1	Коробка распаячная 80x80	шт		64,000	64,000
2	DIN-рейка 125 см оцинкованная (арт YDN10-0125)	шт		21,000	21,000
3	Труба гладкая жесткая ПВХ 20 мм легкая серая (3 м) (арт. 63920)	шт		150,000	150,000
4	Клипса 20 мм	шт		2 100,000	2 100,000
5	222-413, Клемма соединительная, 3 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² WAGO	шт		450,000	450,000
6	Саморез с потайной головкой со сверлом DIN 7504-P стальной оцинкованный 2,9x19	шт		600,000	600,000
7	U-адаптер для крепления якоря электромагнитного замка TS-ML 180 на стеклянную дверь	шт		2,000	2,000
8	Монтажный узелок для замка TS-ML180	шт		25,000	25,000
9	Муфта ПВХ-соединительная 20 мм	шт		400,000	400,000
2	Подземная автопарковка				
2.1	Оборудование	шт			
1	Замок электромагнитный TS-ML150	шт		4,000	4,000
2	Блок питания FARADAY (Арт. 12W/12-24V/DIN)	шт		4,000	4,000
3	Бесконтактная кнопка выхода TS-MAGIC артикл: 00-00016850	шт		4,000	4,000
4	Модуль контроля доступа МКД-2-R3	шт		2,000	2,000
5	Считыватель карт UEM Mifare/NFC SKD reader V5.0 GA Set	шт		4,000	4,000
6	Кнопка выхода TS-No Touch Rondio	шт		2,000	2,000
2.2	Кабельная продукция	пог. м			
1	Кабель UTP cat5	м		820,000	820,000
2	ВВг на FRLS 3x2.5	м		200,000	200,000
3	ВВГ на FRLS 3x1.5	м		200,000	200,000
4	ШВВП 2x0.5	м		420,000	420,000
2.3	Изделия для монтажа	шт			
1	Саморез с потайной головкой со сверлом DIN 7504-P стальной оцинкованный 2,9x19	шт		100,000	100,000
2	Муфта ПВХ-соединительная 20 мм	шт		80,000	80,000
3	труба гофрированная 16мм	м		100,000	100,000
4	DIN-рейка 125 см оцинкованная (арт YDN10-0125)	шт		2,000	2,000
5	Труба гофрированная 20 мм	м		100,000	100,000
6	Коробка распаячная 80x80	шт		10,000	10,000
7	Клипса 20 мм	шт		1 700,000	1 700,000
8	222-413, Клемма соединительная, 3 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² WAGO	шт		30,000	30,000
9	Труба гладкая жесткая ПВХ 20 мм легкая серая (3 м) (арт. 63920)	шт		80,000	80,000
3	Уличная зона				
3.1	Оборудование	шт			
1	Модуль контроля доступа МКД-2-R3	шт		3,000	3,000
2	Считыватель карт UEM Mifare/NFC SKD reader V5.0 GA Set	шт		3,000	3,000
3	Бесконтактная кнопка выхода TS-MAGIC артикл: 00-00016850	шт		3,000	3,000
4	Блок питания FARADAY (Арт. 12W/12-24V/DIN)	шт		3,000	3,000

Проверил:
Инженер-сметчик

Соломонова Н.В.

19.05.2023

Утверждаю:

202_ г.

Директор

Оришкевич А.В.

Главный инженер

Шувалов В.В.

18 05 2023 г.

Техническое задание № 471 от 22 марта 2023 г., на электрощитовое оборудование и квартирную эл.установочную арматуру.

Объект по объекту: "АйТауэр" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый № участка:

В срок до 03.07.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра:"" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Объект											
1	Электрооборудование			60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					ВРУ-1 (ВРУЗ-11-10УХЛ4 IP31) в сборе	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2					ЩПО (ЩМП-6-0, IP 31, УХЛ3) в сборе	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3					ЩВ в сборе	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
4					Щит ЩР-1 в сборе	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
5					Корпус ЩРН-24гр.	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
6					Автоматический выключатель ВА47-29 3п 25А	шт	3,000		Паспорт, документ о качестве	60	
7					Автоматический выключатель ВА47-29 1п 16А	шт	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	
8					Автоматический выключатель ВА47-29 1п 6А	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
9					Дифференциальный автомат АВДТ 32 2П 10А	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
10					Контактор модульный KM20-20	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
11					Шина соединительная PIN 3П 63 А	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
12					Шина нулевая 6x9, 14/1 с изолятором на DIN синий	шт	5,000		Паспорт, документ о качестве	60	
13					Шина нулевая 6x9, 14/1 с изолятором на DIN желтый	шт	5,000		Паспорт, документ о качестве	60	
14					ограничитель на DIN-рейку	шт	10,000		Паспорт, документ о качестве	60	
15					Стяжка кабельная L=350 мм	упак	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	
16					Стяжка кабельная L=200 мм	упак	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	
17					Стяжка кабельная L=150 мм	упак	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	
18					Гильза ГМЛ-35-10	шт	30,000		Паспорт, документ о качестве	60	
19					Счетчик "Меркурий" 230 AM-01 3ф 5-60А	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
20					Щит этажный ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 на 4 квартиры	шт	40,000		Паспорт, документ о качестве	60	
21					Счетчик Меркурий 201.5 5-60 А	шт	160,000		Паспорт, документ о качестве	60	
22					Провод ПВ1 1x6 белый	м	700,000		Паспорт, документ о качестве	60	
23					Провод ПВ1 1x6 синий	м	700,000		Паспорт, документ о качестве	60	
24					Провод ПВ1 1x6 желто-зеленый	м	700,000		Паспорт, документ о качестве	60	
25					Корпус ЩРН-П-12	шт	160,000		Паспорт, документ о качестве	60	
26					Выключатель нагрузки ВН-32 63А 2 P.	шт	160,000		Паспорт, документ о качестве	60	
27					Дифференциальный автомат АВДТ 32 2П 25А/30мА	шт	160,000		Паспорт, документ о качестве	60	
28					Автоматический выключатель ВА47-29 2п 40А	шт	160,000		Паспорт, документ о качестве	60	
29					Сжим ответвительный У-733М	шт	200,000		Паспорт, документ о качестве	60	
30					ИБП Powercom ONL 10К33, 10кВА	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	

Техническое задание № 471 от 22 марта 2023 г.

31	ВРУ-3 (ВРУ3-50-01А УХЛ3 IP31) в сборе	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
32	ВРУ-2 (БВРУ-БВ-08-250 IP31) в сборе	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
33	Терморегулятор Devireg 650	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
34	Профиль перфорированный С-образный 800-1,5	шт	80,000		Паспорт, документ о качестве	60	
35	Розетка 2- местн. СП с/з "Минск", 16 А, белая ЕКФ	шт	320,000		Паспорт, документ о качестве	60	
36	Щит ГЗШ21-10-475А	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
37	Корпус ЩУРн – 24гр	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».


5. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

7. Срок выполнения работ с 27.03.2023 г. по 03.07.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК:


Шитиков К.П.
"18.05" 2023 г.

Согласовано:

Начальник Отдела капитального строительства:


Котусов С.В.
"18.05" 2023 г.

Директор по строительству:


Панина Е.В.
18.05.2023 г.

Начальник проектного отдела:


"18.05" 2023 г.

Лимитная ведомость № 471 от 22.03.2023 г. по объекту: "АйТауэр" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Объект				
1.1	Электрооборудование				
1	ВРУ-1 (ВРУЗ-11-10УХЛ4 IP31) в сборе	шт		1,000	1,000
2	ЩПО (ЩМП-6-0, IP 31, УХЛ3) в сборе	шт		1,000	1,000
3	ЩВ в сборе	шт		1,000	1,000
4	Щит ЩР-1 в сборе	шт		1,000	1,000
5	Корпус ЩРН-24зр	шт		1,000	1,000
6	Автоматический выключатель ВА47-29 3п 25А	шт		3,000	3,000
7	Автоматический выключатель ВА47-29 1п 16А	шт		20,000	20,000
8	Автоматический выключатель ВА47-29 1п 6А	шт		2,000	2,000
9	Дифференциальный автомат АВДТ 32 2П 10А	шт		1,000	1,000
10	Контактор модульный КМ20-20	шт		1,000	1,000
11	Шина соединительная РИВ 3П 63 А	шт		2,000	2,000
12	Шина нулевая 6х9, 14/1 с изолятором на DIN синий	шт		5,000	5,000
13	Шина нулевая 6х9, 14/1 с изолятором на DIN желтый	шт		5,000	5,000
14	ограничитель на DIN-рейку	шт		10,000	10,000
15	Стяжка кабельная L=350 мм	упак		20,000	20,000
16	Стяжка кабельная L=200 мм	упак		20,000	20,000
17	Стяжка кабельная L=150 мм	упак		20,000	20,000
18	Гильза ГМП-35-10	шт		30,000	30,000
19	Счетчик "Меркурий" 230 АМ-01 3Ф 5-60А	шт		2,000	2,000
20	Щит этажный ЩЭ-4-1 3Ф УХЛ3 на 4 квартиры	шт		40,000	40,000
21	Счетчик Меркурий 201.5 5-60 А	шт		160,000	160,000
22	Провод ПВ1 1х6 белый	м		700,000	700,000
23	Провод ПВ1 1х6 синий	м		700,000	700,000
24	Провод ПВ1 1х6 желто-зеленый	м		700,000	700,000
25	Корпус ЩРН-П-12	шт		160,000	160,000
26	Выключатель нагрузки ВН-32 63А 2 P.	шт		160,000	160,000
27	Дифференциальный автомат АВДТ 32 2П 25А/30мА	шт		160,000	160,000
28	Автоматический выключатель ВА47-29 2п 40А	шт		160,000	160,000
29	Сжим ответвительный У-733М	шт		200,000	200,000
30	ИБП Powercom ONL 10K33, 10кВА	шт		1,000	1,000
31	ВРУ-3 (ВРУЗ-50-01А УХЛ3 IP31) в сборе	шт		1,000	1,000
32	ВРУ-2 (БВРУ-БВ-08-250 IP31) в сборе	шт		1,000	1,000
33	Терморегулятор Devireg 850	шт		1,000	1,000
34	Профиль перфорированный С-образный 800-1,5	шт		80,000	80,000
35	Розетка 2-местн. СП с/з "Минск", 16 А, белая ЕКФ	шт		320,000	320,000
36	Щит ГЗШ21-10-475А	шт		1,000	1,000
37	Корпус ЩУРН - 24зр	шт		2,000	2,000

Проверил:
Инженер-сметчик

Соломонова Н.В.
22.03.2023г