

Утверждаю: _____ 202_ г.

Директор

Оришкевич А.В.

Техническое задание № 502 от 19 мая 2023 г.

Главный инженер

З.С.-	№	Дата
<i>Т.Б.</i>	76	26.05.2023

Шувалов В.В.

23.05.2023

Техническое задание № 502 от 19 мая 2023 г., электрощитовое оборудование нежилых помещений.

закупка и выполнение работ Нежилые помещения по объекту: "АйТауэр" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый № участка:

В срок до 17.05.2024 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tendet@green-dardel.ru

1. Основные показатели СМР, в т.ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т.ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	Эл. щитовая не жилье	шт		60							
1	Изделия для монтажа	шт		60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					1 ВРУЗ-21-10АУХЛЗ(РЗ1) в сборе	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
2					2 Щит ГЗШ	шт	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	
3					3 Наконечник кабельный медный ТМЛ 35-10-9	шт	10,000		Паспорт, документ о качестве	60	
4					4 Наконечник кабельный медный ТМЛ 25-8-7	шт	6,000		Паспорт, документ о качестве	60	
5					5 Провод ПУГВ сеч. 1x25 мм2	м	25,000		Паспорт, документ о качестве	60	
6					6 Провод ПУГВ 1x35 белый	м	7,000		Паспорт, документ о качестве	60	

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
 - Г график производства работ с поставкой материалов;
 - График финансирования СМР;
 - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
 - Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
 - Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.
3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».
- По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Применение в эксплуатации законченных строительством объектов».
4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3
7. Срок выполнения работ с 19.05.2023 г. по 17.05.2024 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК:

Согласовано:

Начальник Отдела капитального строительства:

Директор по строительству:

Начальник проектного отдела:

Шитиков К.П.
23.05.2023 г.

Котусов С.В.
23.05.2023 г.

Панина Е.В.
23.05.23

Ермолов С.А.
23.05.2023

Временный Д.М. ЯН

Лимитная ведомость № 502 от 19.05.2023 г. закупка и выполнение работ по объекту: "АйТауэр" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Московское ш, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Эл. щитовая не жилье				
1.1	Изделия для монтажа	шт			
1	ВРУЗ-21-10АУХЛЗ(ИРЗ1) в сборе	шт			
2	Щит ГЗШ	шт		1,000	1,000
3	Наконечник кабельный медный ТМЛ 35-10-9	шт		1,000	1,000
4	Наконечник кабельный медный ТМЛ 25-8-7	шт		10,000	10,000
5	Провод ПуГВ сеч. 1х25 мм ²	м		6,000	6,000
6	Провод ПУГВ 1х35 белый	м		25,000	25,000
				7,000	7,000

Проверил:
Инженер-сметчик



Соломонова Н.В.

23.05.2023