

Утверждаю:

202_ г.

Директор

Оришкевич А.В.

27 09 2022 г.

Главный инженер

З.С. - <i>[подпись]</i>	№ <i>101</i>	Дата <i>06/10/2022</i>
----------------------------	-----------------	---------------------------

Шувалов В.В.

Техническое задание на (стяжку, гидроизоляция, утепление) полов № 339 от 19 сентября 2022 г.

Объект по объекту: "Мервинская" по адресу: 390044, Рязанская обл, Рязань г, Мервинская ул, кадастровый номер участка: :

В срок до 30.04.2024 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра:"" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т./ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 1 секция, 1 этаж - тамбуры											
1	Утепление пола	м2	6,400	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Утеплитель технотонь CarbonProf 300. 100 мм	м2	6,592	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	6,400	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	0,384	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.22
				2	Цемент М400	кг	133,120	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.22
2. 1 секция, 1 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни											
1	Утепление пола	м2	369,060	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Утеплитель технотонь CarbonProf 300. 100 мм	м2	380,132	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	369,060	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Цемент М400	кг	7 676,448	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.22
				2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	22,144	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.22
3. 1 секция, 1 этаж - санузлы, ванные											
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	45,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	гидроизоляция технотонь №31	кг	135,000	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.22
4. 1 секция, 2 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни											
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	608,920	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	627,188	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.10.22
				2	Скотч армированный	шт	12,178	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.10.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	608,920	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	36,535	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.10.22
				2	Цемент М400	кг	12 665,536	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.10.22
5. 1 секция, 2 этаж - санузлы, ванные											
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	70,320	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	гидроизоляция технотонь №31	кг	210,960	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	15.10.22
6. 1 секция, 2 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения											
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	117,280	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	120,798	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.10.22
				2	Скотч армированный	шт	2,346	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.10.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	117,280	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	7,037	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.10.22
				2	Цемент М400	кг	2 439,424	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.10.22
7. 1 секция, 3-25 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни											
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	13 976,870	60					Паспорт, документ о качестве	60	

					1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	14 396,176	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22-30.07.23
					2	Скотч армированный	шт	279,537	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22-30.07.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	13 976,870	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	838,612	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22-30.07.23
					2	Цемент М400	кг	290 718,896	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22-30.07.23
8. 1 секция, 3-25 этажи - санузлы, ванные												
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	1 647,720	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	гидроизоляция техниколь №31	кг	4 943,160	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22-30.07.23
9. 1 секция, 3-25 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	2 701,810	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	2 782,864	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22-30.07.23
					2	Скотч армированный	шт	54,036	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22-30.07.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	2 701,810	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Цемент М400	кг	56 197,648	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22-30.07.23
					2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	162,109	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22-30.07.23
10. 2 секция, 1 этаж - тамбуры												
1	Утепление пола	м2	7,400	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Утеплитель техниколь CarbonProf 300. 100 мм	м2	7,622	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	7,400	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Цемент М400	кг	153,920	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
					2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	0,444	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
11. 2 секция, 1 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни												
1	Утепление пола	м2	369,060	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Утеплитель техниколь CarbonProf 300. 100 мм	м2	380,132	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	369,060	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	22,144	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
					2	Цемент М400	кг	7 676,448	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
12. 2 секция, 1 этаж - санузлы, ванные												
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	45,000	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	гидроизоляция техниколь №31	кг	135,000	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
13. 2 секция, 2 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	608,930	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	627,198	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
					2	Скотч армированный	шт	12,179	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	608,930	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	36,536	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
					2	Цемент М400	кг	12 665,744	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
14. 2 секция, 2 этаж - санузлы, ванные												
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	70,320	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	гидроизоляция техниколь №31	кг	210,960	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
15. 2 секция, 2 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	117,470	60						Паспорт, документ о качестве	60	

1					Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	120,994	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
					Скотч армированный	шт	2,349	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	117,470	60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					Цемент М400	кг	2 443,376	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
					Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	7,048	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
16. 2 секция, 3-25 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни											
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	13 976,410	60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	14 395,702	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22-30.08.23
					Скотч армированный	шт	279,528	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22-30.08.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	13 976,410	60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	838,585	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22-30.08.23
					Цемент М400	кг	290 709,328	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22-30.08.23
17. 2 секция, 3-25 этажи - санузлы, ванные											
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	1 647,720	60					Паспорт, документ о качестве	60	
1	Гидроизоляционная мастика Технониколь №31	кг	4 943,160	3,000					Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22-30.08.23
18. 2 секция, 3-25 этажи - тамбуры, коридоры обще, лифтовые холлы, тех. помещения											
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	2 701,120	60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	2 782,154	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22-30.08.23
					Скотч армированный	шт	54,022	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22-30.08.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	2 701,120	60					Паспорт, документ о качестве	60	
1					Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	162,067	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22-30.08.23
					Цемент М400	кг	56 183,296	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22-30.08.23

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

- В составе заявки представить следующие документы:
 - Расчет договорной цены;
 - График производства работ с поставкой материалов;
 - График финансирования СМР;
 - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
 - Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
 - Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.
- Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ». По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
- Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
- Приложение проект 09/16 - АР Том 3
- Срок выполнения работ с 01.02.2023 г. по 30.04.2024 г.

Техническое задание разработал:


Инженер СКСиСК

 Сидоров А.С.

21.09.2022г.

Согласовано:

ГИП

 Котусов С.В.

22.09.2022г.

Начальник СКС

22.09.2022г.

Начальник сметного отдела

" " " 20 г.


Лимитная ведомость № 339 от 19.09.2022 г. по объекту: "Мервинская" по адресу: 390044, Рязанская обл, Рязань г, Мервинская ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	1 секция, 1 этаж - тамбуры				
1.1	Утепление пола	м2	6,400		
1	Утеплитель технониколь CarbonProf 300. 100 мм	м2		1,030	6,592
1.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	6,400		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	0,384
2	Цемент М400	кг		20,800	133,120
2	1 секция, 1 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
2.1	Утепление пола	м2	369,060		
1	Утеплитель технониколь CarbonProf 300. 100 мм	м2		1,030	380,132
2.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	369,060		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		20,800	7 676,448
2	Цемент М400	кг		0,060	22,144
3	1 секция, 1 этаж - санузлы, ванные				
3.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	45,000		
1	гидроизоляция технониколь №31	кг		3,000	135,000
4	1 секция, 2 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
4.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	608,920		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	627,188
2	Скотч армированный	шт		0,020	12,178
4.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	608,920		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	36,535
2	Цемент М400	кг		20,800	12 665,536
5	1 секция, 2 этаж - санузлы, ванные				
5.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	70,320		
1	гидроизоляция технониколь №31	кг		3,000	210,960
6	1 секция, 2 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
6.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	117,280		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	120,798
2	Скотч армированный	шт		0,020	2,346
6.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	117,280		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	7,037
2	Цемент М400	кг		20,800	2 439,424
7	1 секция, 3-25 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
7.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	13 976,870		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	14 396,176
2	Скотч армированный	шт		0,020	279,537
7.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	13 976,870		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	838,612
2	Цемент М400	кг		20,800	290 718,896
8	1 секция, 3-25 этажи - санузлы, ванные				
8.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	1 647,720		
1	гидроизоляция технониколь №31	кг		3,000	4 943,160
9	1 секция, 3-25 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
9.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	2 701,810		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	2 782,864
2	Скотч армированный	шт		0,020	54,036
9.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	2 701,810		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		20,800	56 197,648
2	Цемент М400	кг		0,060	162,109
10	2 секция, 1 этаж - тамбуры				
10.1	Утепление пола	м2	7,400		
1	Утеплитель технониколь CarbonProf 300. 100 мм	м2		1,030	7,622
10.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	7,400		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		20,800	153,920
2	Цемент М400	кг		0,060	0,444
11	2 секция, 1 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
11.1	Утепление пола	м2	369,060		
1	Утеплитель технониколь CarbonProf 300. 100 мм	м2		1,030	380,132
11.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	369,060		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	22,144
2	Цемент М400	кг		20,800	7 676,448
12	2 секция, 1 этаж - санузлы, ванные				
12.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	45,000		
1	гидроизоляция технониколь №31	кг		3,000	135,000
13	2 секция, 2 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
13.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	608,930		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	627,198
2	Скотч армированный	шт		0,020	12,179
13.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	608,930		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	36,536
2	Цемент М400	кг		20,800	12 665,744
14	2 секция, 2 этаж - санузлы, ванные				
14.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	70,320		
1	гидроизоляция технониколь №31	кг		3,000	210,960
15	2 секция, 2 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
15.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	117,470		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	120,994
2	Скотч армированный	шт		0,020	2,349
15.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	117,470		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		20,800	2 443,376
2	Цемент М400	кг		0,060	7,048
16	2 секция, 3-25 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
16.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	13 976,410		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	14 395,702
2	Скотч армированный	шт		0,020	279,528
16.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	13 976,410		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	838,585
2	Цемент М400	кг		20,800	290 709,328
17	2 секция, 3-25 этажи - санузлы, ванные				
17.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	1 647,720		
1	Гидроизоляционная мастика Технониколь №31	кг		3,000	4 943,160
18	2 секция, 3-25 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
18.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	2 701,120		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	2 782,154
2	Скотч армированный	шт		0,020	54,022

18.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	2 701,120		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	162,067
2	Цемент М400	кг		20,800	56 183,296

Проверил

 Соломонова Н.В.

 22 09 22