

Утверждаю:

_____ 202_ г.
Директор

_____ 202_ г.
Главный инженер

З.С.	№	Дата
73	50	06.06.2022

Оришкевич А.В.

Щур С.С.

Техническое задание на утепление фасада 2 секция № 280 от 17 мая 2022 г.

закупка и выполнение работ на объекту "Мервинская" по адресу 390044, Рязанская обл, Рязань г, Мервинская ул, кадастровый номер участка: :

В срок до 01.04.2024 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т.ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т.ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Объект												
1	Утепление стен	м2	7 588,000	60					Паспорт, документ о качестве	60		
					1	Минераловатный утеплитель Техновент Экстра 50мм	м3	390,000	0,051	Паспорт, документ о качестве	60	01.03.23
					2	Минераловатный утеплитель Техновент Н 70 мм	м3	547,000	0,072	Паспорт, документ о качестве	60	01.03.23
					3	Пена монтажная	шт	344,000	0,045	Паспорт, документ о качестве	60	01.03.23
					4	Фасадный забивной дюбель EJOT H5 175мм	шт	38 092,000	5,020	Паспорт, документ о качестве	60	01.03.23
					5	Фасадный забивной дюбель EJOT H5 115мм	шт	15 328,000	2,020	Паспорт, документ о качестве	60	01.03.23

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2009 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 49.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

7. Срок выполнения работ с 01.03.2023 г. по 01.04.2024 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК

 Сидоров А.С.

" " 20__ г.

Согласовано:

ГИП

 Ермолов С. А.

" " 20__ г.

Начальник СКСиСК

 Котусов С.В.

" " 20__ г.

Начальник сметного отдела

" " 20__ г.

Лимитная ведомость № 280 от 17.05.2022 г. закупка и выполнение работ по объекту: "Мервинская" по адресу: 390044, Рязанская обл, Рязань г, Мервинская ул, кадастровый номер участка:

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Объект				
1.1	Утепление стен	м2	7 588 000		
1	Минераловатный утеплитель Техновент Экстра 50мм	м3		0,051	390,000
2	Минераловатный утеплитель Техновент Н 70 мм	м3		0,072	547,000
3	Пена монтажная	шт		0,045	344,000
4	Фасадный забивной дюбель E JOT H5 175мм	шт		5,020	38 092,000
5	Фасадный забивной дюбель E JOT H5 115мм	шт		2,020	15 328,000

Проверил

 Соломонова Н.В.

 24.05.2022