

Утверждаю:

202 г.

Директор

Оришкевич А.В.

202 г.

Главный инженер

Щур С.С.

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| 3.С<br>ТЗ | №<br>83 | Дата<br>11.08.22 |
|-----------|---------|------------------|

# Техническое задание на водомерный узел жилого дома № 324 от 1 августа 2022 г.

Закупка материалов и выполнение работ Объект по объекту: "Мервинская" по адресу: 390044, Рязанская обл, Рязань г, Мервинская ул, кадастровый номер участка: :

В срок до 18.09.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

| №  | Вид работ                               | Единица измерения | Количество работ | Гарантийный срок работы (не менее, мес.) | Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР | Единица измерения МПЗ | Количество материалов | Количество материалов в работе | Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество | Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.) | Срок поставки |
|----|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                       | 3                 | 4                | 5                                        | 6                                                                                      | 7                     | 8                     | 9                              | 10                                                                                                    | 11                                       | 12            |
| 1. | Объект                                  |                   |                  | 60                                       |                                                                                        |                       |                       |                                | Паспорт, документ о качестве                                                                          | 60                                       |               |
| 1  | Устройство Водомерного узла жилого дома |                   |                  |                                          |                                                                                        |                       |                       |                                | Паспорт, документ о качестве                                                                          | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 1                                                                                      | шт                    | 1,000                 |                                | Счетчик холодной воды ультразвуковой с импульсным выходом Пульсар Ду 65                               | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 2                                                                                      | шт                    | 2,000                 |                                | Затвор дисковый чугунный фланцевый поворотный SEAGULL Ду 150 мм Ру=16 кгс/см2                         | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 3                                                                                      | шт                    | 1,000                 |                                | Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом Ду 150 мм 30ч906бр                                      | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 4                                                                                      | шт                    | 1,000                 |                                | Фильтр магнитный фланцевый Ду 65 мм ФМФ-65                                                            | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 5                                                                                      | шт                    | 1,000                 |                                | Кран трехходовой Ø15 11Б18бк                                                                          | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 6                                                                                      | шт                    | 1,000                 |                                | Манометр общего назначения с пределом измерения от 0 до 16 кгс/см2, ОБМ-100                           | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 7                                                                                      | шт                    | 2,000                 |                                | Переход стальной сварной Ø150х65                                                                      | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 8                                                                                      | шт                    | 8,000                 |                                | Фланец стальной плоский приварной 1-150-10 ст.25                                                      | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 9                                                                                      | шт                    | 1,000                 |                                | Кран шаровый полнопроходной муфтовый Ø40                                                              | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 10                                                                                     | шт                    | 1,000                 |                                | Кран шаровый полнопроходной муфтовый Ø25                                                              | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 11                                                                                     | шт                    | 1,000                 |                                | Шкаф телеметрии                                                                                       | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 12                                                                                     | шт                    | 80,000                |                                | Болт оцинкованный полнорезьбовой М16 L-80                                                             | 60                                       |               |
|    |                                         |                   |                  |                                          | 13                                                                                     | шт                    | 80,000                |                                | Гайка М16                                                                                             | 60                                       |               |

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

5. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

6. Срок выполнения работ с 21.07.2022 г. по 18.09.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК

Сидоров А.С.

01.08.2022 г.

Согласовано:

ГИП

Ермолов С. А.

" " 20 г.

Начальник СКС

Котусов С.В.

1.08.2022 г.

Начальник сантех. участка

Хонин Д. А.

1.08.2022 г.

Лимитная ведомость № 324 от 01.08.2022 г. Закупка материалов и выполнение работ по объекту: "Мервинская" по адресу: 390044, Рязанская обл, Рязань г, Мервинская ул, кадастровый номер участка: :

| №   | Наименование работ                                                             | Ед. изм. | Количество работ | Расход на ед. | Итого лимит |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|
| 1   | 2                                                                              | 3        | 4                | 5             | 6           |
| 1   | Объект                                                                         |          |                  |               |             |
| 1.1 | Устройство Водомерного узла жилого дома                                        |          |                  | 1,000         | 1,000       |
| 1   | Счетчик холодной воды ультразвуковой с импульсным выходом Пульсар Ду 65        | шт       | ???              | 2,000         | 2,000       |
| 2   | Запорный дисковый чугунный фланцевый поворотный SEAGULL Ду 150 мм Ру=16 кс/см2 | шт       |                  | 1,000         | 1,000       |
| 3   | Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом Ду 150 мм 30-9065р               | шт       |                  | 1,000         | 1,000       |
| 4   | Фильтр магнитный фланцевый Ду 65 мм ФМФ-65                                     | шт       |                  | 1,000         | 1,000       |
| 5   | Кран трехходовой Ø15 115186к                                                   | шт       |                  | 1,000         | 1,000       |
| 6   | Манометр общего назначения с пределом измерения от 0 до 16 кс/см2, ОБМ-100     | шт       |                  | 2,000         | 2,000       |
| 7   | Переход стальной сварной Ø150х65                                               | шт       |                  | 8,000         | 8,000       |
| 8   | Фланец стальной плоский приварной 1-150-10 ст 25                               | шт       |                  | 1,000         | 1,000       |
| 9   | Кран шаровый полнопроходной муфтовый Ø40                                       | шт       |                  | 1,000         | 1,000       |
| 10  | Кран шаровый полнопроходной муфтовый Ø25                                       | шт       |                  | 1,000         | 1,000       |
| 11  | Шкаф телеметрии                                                                | шт       |                  | 80,000        | 80,000      |
| 12  | Болт оцинкованный полнорезьбовой М16 L-80                                      | шт       |                  | 80,000        | 80,000      |
| 13  | Гайка М16                                                                      | шт       |                  |               |             |

Проверил

Соломонова Н.В.

1.08.2022