

№ 69  
Дата: 28.07.2022 г.

Утверждаю:

Директор \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Оришкевич А.В.

Главный инженер \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Щур С.С.  
20.07.2022 г.

**Техническое задание на В1 стояки 1 этап № 311 от 04 июля 2022 г.**

Закупка материалов и выполнение работ Объект по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г. Медицинская ул, кадастровый номер участка: ;

В срок до 30.12.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-garden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Объект</b>											
1	Устройство водопровода В-1			60					Паспорт, документ о качестве	60	
1	Труба ПП армированная стекловолокном PN25 Ø50x8,3	м.п	2 600,000						Паспорт, документ о качестве	60	
2	Труба стальная электросваренная Ø76x3	м.п	300,000						Паспорт, документ о качестве	60	
3	Арматура Ø10	м.п	200,000						Паспорт, документ о качестве	60	
4	Тройник п/п Ø50x25	шт	800,000						Паспорт, документ о качестве	60	
5	Муфта п/п Ø50 соединительная	шт	400,000						Паспорт, документ о качестве	60	
6	Отвод п/п Ø50x90°	шт	200,000						Паспорт, документ о качестве	60	
7	Труба п/п армированная стекловолокном Ø25x4,2	м.п	2 500,000						Паспорт, документ о качестве	60	
8	МКНР Ø25x1/2"	шт	800,000						Паспорт, документ о качестве	60	
9	Отвод п/п ø25x90	шт	2 300,000						Паспорт, документ о качестве	60	
10	МКВР Ø25x1/2"	шт	800,000						Паспорт, документ о качестве	60	
11	Клипса Ø25	шт	2 000,000						Паспорт, документ о качестве	60	
12	МКВР Ø50x1 1/2 (40)	шт	60,000						Паспорт, документ о качестве	60	
13	Футорка латунная ØНР 1½x1¼ ВР	шт	60,000						Паспорт, документ о качестве	60	
14	Кран шаровой с американкой 1/2	шт	800,000						Паспорт, документ о качестве	60	
15	Кран шаровой с американкой diam. 32	шт	60,000						Паспорт, документ о качестве	60	
16	Резьба оцинкованная Ø32 L-100 мм	шт	60,000						Паспорт, документ о качестве	60	
17	Заглушка ПП Ø50 мм	шт	60,000						Паспорт, документ о качестве	60	
18	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø50	шт	2 500,000						Паспорт, документ о качестве	60	
19	Сальниковая набивка Ø10мм	кг	100,000						Паспорт, документ о качестве	60	
20	КФРД-10-2.0 квартирный регулятор давления Ду 15 мм	шт	530,000						Паспорт, документ о качестве	60	
21	Счетчик ВСХ-15-02 с обратным клапаном	шт	800,000						Паспорт, документ о качестве	60	
22	Тройник комбинированный ПП Ø25x1/2x25 Н,Р	шт	400,000						Паспорт, документ о качестве	60	
23	Кран шаровой Ø15 гайка/штуцер	шт	655,000						Паспорт, документ о качестве	60	
24	Шкаф пожарный УВП-0,1	шт	400,000						Паспорт, документ о качестве	60	
25	Фильтр Ø1/2	шт	230,000						Паспорт, документ о качестве	60	
26	Труба ГВС сшитый полиэтилен Ø16x2	м.п	3 500,000						Паспорт, документ о качестве	60	
27	Пешель (гофра) Ø25	м.п	3 000,000						Паспорт, документ о качестве	60	

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:
- Расчет договорной цены;
  - Г график производства работ с поставкой материалов;

- График финансирования СМР;
  - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
  - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
  - Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
  - Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.
3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».
  - По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
  4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
  5. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
  6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3
  7. Срок выполнения работ с 01.09.2022 г. по 30.12.2023 г.

**Техническое задание разработал:**

Инженер СКСиСК

 \_\_\_\_\_ Сидоров А.С.

04.07 2022 г.

**Согласовано:**

ГИП

\_\_\_\_\_ Ермолов С. А.


" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Начальник СКС

 \_\_\_\_\_ Котусов С.В.

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Начальник сантех. участка

 \_\_\_\_\_ Хонин Д. А.

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Лимитная ведомость № 311 от 04.07.2022 г. Закупка материалов и выполнение работ по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	<b>Объект</b>				
1.1	Устройство водопровода В-1			2 600,000	2 600,000
1	Труба ПП армированная стекловолокном PN25 Ø50x8,3	м.п			
2	Труба стальная электросваренная Ø76x3	м.п		300,000	300,000
3	Арматура Ø10	м.п		200,000	200,000
4	Тройник п/п Ø50x25	шт		800,000	800,000
5	Муфта п/п Ø50 соединительная	шт		400,000	400,000
6	Отвод п/п Ø50x90°	шт		200,000	200,000
7	Труба п/п армированная стекловолокном Ø25x4,2 МКНР Ø25x1/2"	м.п		2 500,000	2 500,000
8	Отвод п/п «25x90	шт		800,000	800,000
9	МКВР Ø25x1/2"	шт		2 300,000	2 300,000
10	Клипса Ø25	шт		800,000	800,000
11	МКВР Ø50x1 1/2 (40)	шт		2 000,000	2 000,000
12	Футорка латунная ØНР 1½x1½ ВР	шт		60,000	60,000
13	Кран шаровой с американкой 1/2	шт		60,000	60,000
14	Кран шаровой с американкой diam. 32	шт		800,000	800,000
15	Резьба оцинкованная Ø32 L-100 мм	шт		60,000	60,000
16	Заглушка ПП Ø50 мм	шт		60,000	60,000
17	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø50	шт		2 500,000	2 500,000
18	Сальниковая набивка Ø10мм	кг		100,000	100,000
19	КФРД-10-2.0 квартирный регулятор давления Ду 15 мм	шт		530,000	530,000
20	Счетчик ВСХ-15-02 с обратным клапаном	шт		800,000	800,000
21	Тройник комбинированный ПП Ø25x1/2x25 Н.Р	шт		400,000	400,000
22	Кран шаровой Ø15 гайка/штуцер	шт		655,000	655,000
23	Шкаф пожарный УВП-0,1	шт		400,000	400,000
24	Фильтр Ø1/2	шт		230,000	230,000
25	Труба ГВС сшитый полиэтилен Ø16x2	м.п		3 500,000	3 500,000
26	Пешель (гофра) Ø25	м.п		3 000,000	3 000,000
27					

Проверил

Соломонова Н.В.

" " 20\_\_ г.