

Утверждаю:

_____, 202_ г.
Директор

Оришкевич А.В.

_____, 202_ г.
Главный инженер

Щур С.С.
Щур С.С.

Техническое задание на К1 внутренка подвал 1 этап № 309 от 4 июля 2022 г.

Закупка материалов и выполнение работ Объект по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: _____

В срок до 30.12.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1. Подвал 1,2,3 секции											
1	Устройство бытовой канализации			60					Паспорт, документ о качестве	60	
1	Труба НПВХ Ø110 мм. L=2 м.п. рыжая	шт	65,000						Паспорт, документ о качестве	60	
2	Труба НПВХ Ø160 мм. L=2 м.п. рыжая	шт	100,000						Паспорт, документ о качестве	60	
3	Тройник НПВХ Ø160x160x67° рыжий	шт	10,000						Паспорт, документ о качестве	60	
4	Тройник НПВХ Ø160x160x87° рыжий	шт	5,000						Паспорт, документ о качестве	60	
5	Тройник НПВХ Ø160x160x45° рыжий	шт	15,000						Паспорт, документ о качестве	60	
6	Тройник НПВХ Ø160x110x45° рыжий	шт	65,000						Паспорт, документ о качестве	60	
7	Тройник НПВХ Ø110x110x45° рыжий	шт	65,000						Паспорт, документ о качестве	60	
8	Отвод НПВХ Ø160x30° рыжий	шт	10,000						Паспорт, документ о качестве	60	
9	Отвод НПВХ Ø160x45° рыжий	шт	25,000						Паспорт, документ о качестве	60	
10	Отвод НПВХ Ø110x45° рыжий	шт	140,000						Паспорт, документ о качестве	60	
11	Ревизия НПВХ Ø160x3,9 мм рыжая	шт	10,000						Паспорт, документ о качестве	60	
12	Заглушка НПВХ Ø110x2,7 мм рыжая	шт	56,000						Паспорт, документ о качестве	60	
13	Заглушка НПВХ Ø160x3,9 мм рыжая	шт	22,000						Паспорт, документ о качестве	60	
14	Переход НПВХ Ø160 x 110 мм. рыжий	шт	3,000						Паспорт, документ о качестве	60	
15	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø110	шт	200,000						Паспорт, документ о качестве	60	
16	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø160	шт	250,000						Паспорт, документ о качестве	60	

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
 - Г график производства работ с поставкой материалов;
 - График финансирования СМР;
 - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
 - Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
 - Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.
3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».
- По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документация», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 88.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
5. Приложение проект 09/16 - АР Том 3
6. Срок выполнения работ с 01.09.2022 г. по 30.12.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК

Сидоров А.С.
Сидоров А.С.

04.07.2022 г.

Согласовано:

ГИП

Ермолов С.А.
Ермолов С.А.

"_" 20__ г.

Начальник СКС

Котусов С.В.
Котусов С.В.

"_" 20__ г.

Начальник сантех. участка

Хонин Д.А.
Хонин Д.А.

"_" 20__ г.

Лимитная ведомость № 309 от 04.07.2022 г. Закупка материалов и выполнение работ по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Подвал 1,2,3 секции				
1.1	Устройство бытовой канализации				
1	Труба НПВХ Ø110 мм. L=2 м.п. рыжая	шт		65,000	65,000
2	Труба НПВХ Ø160 мм. L=2 м.п. рыжая	шт		100,000	100,000
3	Тройник НПВХ Ø160x160x67° рыжий	шт		10,000	10,000
4	Тройник НПВХ Ø160x160x67° рыжий	шт		5,000	5,000
5	Тройник НПВХ Ø160x160x45° рыжий	шт		15,000	15,000
6	Тройник НПВХ Ø160x110x45° рыжий	шт		65,000	65,000
7	Тройник НПВХ Ø110x110x45° рыжий	шт		65,000	65,000
8	Отвод НПВХ Ø160x30° рыжий	шт		10,000	10,000
9	Отвод НПВХ Ø160x45° рыжий	шт		25,000	25,000
10	Отвод НПВХ Ø110x45° рыжий	шт		140,000	140,000
11	Ревизия НПВХ Ø160x3.9 мм рыжая	шт		10,000	10,000
12	Заглушка НПВХ Ø110x2.7 мм рыжая	шт		56,000	56,000
13	Заглушка НПВХ Ø160x3.9 мм рыжая	шт		22,000	22,000
14	Переход НПВХ Ø160 x 110 мм. рыжий	шт		3,000	3,000
15	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø110	шт		200,000	200,000
16	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø160	шт		250,000	250,000

Проверил

 Соломонова Н.В.

" " 20__ г.