

Утверждаю:

_____ 202_ г.
Директор

Оришкевич А.В.

04.10.2022 г.
Главный инженер

3.С - № 111 Дата: 06.10.2022

Шхвалов В.В.

Техническое задание на фасад Секция №2 (без краски) № 235 от 08 сентября 2022 г.

Объект по объекту: "Медицинская" по адресу: Рязанская обл., Рязань г., Медицинская ул., кадастровый номер участка: :

В срок до 20.11.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1.	Объект										
1	Фасад	м2	2 100,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
1	Грунтовка глубокого проникновения ТехноНиколь 020	кг	630,000	0,300					Паспорт, документ о качестве	60	09.01.23-23.01.23
2	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг	14 700,000	7,000					Паспорт, документ о качестве	60	24.01.23-24.02.23
3	Минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС 120мм	м3	260,000	0,120					Паспорт, документ о качестве	60	24.02.23-15.03.23
4	Фасадный забивной дюбель EJOT H5 175мм	шт	14 742,000	7,020					Паспорт, документ о качестве	60	24.02.23-15.03.23
5	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг	12 600,000	6,000					Паспорт, документ о качестве	60	10.03.23-10.04.23
6	Сетка Фасадная ТехноНиколь 2000 или аналог.	м2	2 310,000	1,100					Паспорт, документ о качестве	60	10.03.23-10.04.23
7	Грунтовка фасадная универсальная ТехноНиколь 010	кг	630,000	0,300					Паспорт, документ о качестве	60	11.04.23-30.04.23
8	декоративная минеральная штукатурка технонколь 302 камешковая 2мм	кг	5 670,000	2,700					Паспорт, документ о качестве	60	11.04.23-30.04.23
9	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 ТехноНиколь	м	1 260,000	0,600					Паспорт, документ о качестве	60	10.03.23-10.04.23
10	Профиль примыкающий оконный с сеткой ТехноНиколь	м	1 325,000	0,630					Паспорт, документ о качестве	60	11.04.23-30.04.23
2	Фасад	м2	700,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
1	Грунтовка глубокого проникновения ТехноНиколь 020	кг	210,000	0,300					Паспорт, документ о качестве	60	09.01.23-23.01.23
2	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг	4 900,000	7,000					Паспорт, документ о качестве	60	24.01.23-24.02.23
3	Минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС 150мм	м3	109,000	0,160					Паспорт, документ о качестве	60	24.02.23-15.03.23
4	Фасадный забивной дюбель EJOT H5 215мм	шт	4 914,000	7,020					Паспорт, документ о качестве	60	24.02.23-15.03.23
5	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг	4 200,000	6,000					Паспорт, документ о качестве	60	10.03.23-10.04.23
6	Сетка Фасадная ТехноНиколь 2000 или аналог.	м2	770,000	1,100					Паспорт, документ о качестве	60	10.03.23-10.04.23
7	Грунтовка фасадная универсальная ТехноНиколь 010	кг	210,000	0,300					Паспорт, документ о качестве	60	11.04.23-30.04.23
8	декоративная минеральная штукатурка технонколь 302 камешковая 2мм	кг	1 890,000	2,700					Паспорт, документ о качестве	60	11.04.23-30.04.23
9	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 ТехноНиколь	м	420,000	0,600					Паспорт, документ о качестве	60	10.03.23-10.04.23

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

5. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

6. Срок выполнения работ с 01.03.2023 г. по 20.11.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК

Сидоров А.С.

19.09.2022 г.

Согласовано:

ГИП

20 г.

Начальник СКС



Котусов С.В.

Начальник высотного участка



Лазарев Б. Н.

11.09 2022 г.

22.09 2022 г.

Лимитная ведомость № 235 от 30.08.2022 г. по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: .

№	Наименование работ	Ед. изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Объект				
1.1	Фасад				
1	Грунтовка глубокого проникновения ТехноНиколь 020	м2	2 100,000		
2	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг		0,300	630,000
3	Минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС 120мм	м3		7,000	14 700,000
4	Фасадный заливной дюбель ЕЈОТ Н5 175мм	шт		0,124	260,000
5	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг		7,020	14 742,000
6	Сетка Фасадная ТехноНиколь 2000 или аналог	м2		6,000	12 600,000
7	Грунтовка фасадная универсальная ТехноНиколь 010	кг		1,100	2 310,000
8	декоративная минеральная штукатурка техноНиколь 302 камешковая 2мм	кг		0,300	630,000
9	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 ТехноНиколь	м		2,700	5 670,000
10	Профиль примыкающий оконный с сеткой ТехноНиколь	м		0,600	1 260,000
				0,631	1 325,000
1.2	Фасад	м2	700,000		
1	Грунтовка глубокого проникновения ТехноНиколь 020	кг		0,300	210,000
2	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг		7,000	4 900,000
3	Минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС 150мм	м3		0,156	109,000
4	Фасадный заливной дюбель ЕЈОТ Н5 215мм	шт		7,020	4 914,000
5	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг		6,000	4 200,000
6	Сетка Фасадная ТехноНиколь 2000 или аналог	м2		1,100	770,000
7	Грунтовка фасадная универсальная ТехноНиколь 010	кг		0,300	210,000
8	декоративная минеральная штукатурка техноНиколь 302 камешковая 2мм	кг		2,700	1 890,000
9	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 ТехноНиколь	м		0,600	420,000

Проверил

 Соломонова Н.В.

 20.08.22 г.