

Утверждаю:

_____ 202_ г.
Директор

Оришкевич А.В.

_____ 202_ г.
Главный инженер

Щур С.С.

З.С.	№	Дата
13	67	28.07.2022

Техническое задание на сети К2 внутринка 1 этап № 307 от 4 июля 2022 г.

Закупка материалов и выполнение работ Объект по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка :

В срок до 30.12.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1.	Объект										
1	Монтаж ливневой канализации К-2			60					Паспорт, документ о качестве	60	
1	Труба ПЭ100 SDR21 Ø110x5,3 мм	м.п	390,000						Паспорт, документ о качестве	60	
2	Труба ПЭ100 SDR21 Ø160x7,7 мм	м.п	176,000						Паспорт, документ о качестве	60	
3	Ревизия ПНД Ø110	шт	12,000						Паспорт, документ о качестве	60	
4	Прочистка ПНД Ø160	шт	18,000						Паспорт, документ о качестве	60	
5	Тройник Э/С ПНД Ø160x110	шт	12,000						Паспорт, документ о качестве	60	
6	Тройник Э/С ПНД Ø160x160	шт	18,000						Паспорт, документ о качестве	60	
7	Тройник Э/С ПНД Ø110x110	шт	12,000						Паспорт, документ о качестве	60	
8	Отвод Э/С ПНД Ø110x90°	шт	28,000						Паспорт, документ о качестве	60	
9	Отвод электросварной ПНД Ø160x45°	шт	24,000						Паспорт, документ о качестве	60	
10	Муфта противопожарная «Эгида» ПМ110	шт	150,000						Паспорт, документ о качестве	60	
11	Муфта HL-9 Ø110	шт	12,000						Паспорт, документ о качестве	60	
12	Муфта электросварная ПНД Ø110	шт	170,000						Паспорт, документ о качестве	60	
13	Муфта электросварная ПНД Ø160	шт	68,000						Паспорт, документ о качестве	60	
14	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø160	шт	100,000						Паспорт, документ о качестве	60	
15	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø110	шт	200,000						Паспорт, документ о качестве	60	

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
 - График производства работ с поставкой материалов;
 - График финансирования СМР;
 - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
 - Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
 - Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.
3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».
- По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11.02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
5. Приложение проект 09/16 - АР Том 3
6. Срок выполнения работ с 01.09.2022 г. по 30.12.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК

 Сидоров А.С.


04.07.2022 г.

Согласовано:

ГИП

_____ Ермолов С. А. " " 20__ г.

Начальник СКС

 Котусов С.В. " " 20__ г.

Начальник сантех. участка

_____ Хонин Д. А. " " 20__ г.

Лимитная ведомость № 307 от 04.07.2022 г. Закупка материалов и выполнение работ по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Объект				
1.1	Монтаж ливневой канализации К-2				
1	Труба ПЭ100 SDR21 Ø110x5.3 мм	м.п			
2	Труба ПЭ100 SDR21 Ø160x7.7 мм	м.п		390,000	390,000
3	Ревизия ПНД Ø110	шт		176,000	176,000
4	Прочистка ПНД Ø160	шт		12,000	12,000
5	Тройник Э/С ПНД Ø160x110	шт		18,000	18,000
6	Тройник Э/С ПНД Ø160x160	шт		12,000	12,000
7	Тройник Э/С ПНД Ø110x110	шт		18,000	18,000
8	Отвод Э/С ПНД Ø110x90°	шт		12,000	12,000
9	Отвод электросварной ПНД Ø160x45°	шт		28,000	28,000
10	Муфта противопожарная «Зевид» ПМ110	шт		24,000	24,000
11	Муфта НЛ-9 Ø110	шт		150,000	150,000
12	Муфта электросварная ПНД Ø110	шт		12,000	12,000
13	Муфта электросварная ПНД Ø160	шт		170,000	170,000
14	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø160	шт		68,000	68,000
15	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø110	шт		100,000	100,000
				200,000	200,000

Проверил



Соломонова Н.В.

" " 20__ г.

4.07.2022