

Утверждаю:

202_ г.

Директор

Оришкевич А.В.

27 09 2022 г.

Главный инженер

Шувалов В.В.

3.С.-	№	Дата
7.3	102	06.10.2022

Техническое задание (стяжка, гидроизоляция, утепление) полов № 338 от 19 сентября 2022 г.

Объект по объекту: "Медицинская" по адресу: Рязанская обл., Рязань г., Медицинская ул., кадастровый номер участка: :

В срок до 22.05.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "05/20 - АР.1 - ТОМ 3.1" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т.ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т.ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 1 секция, 1 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения											
1	Утепление пола	м2	13,700	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Утеплитель техникотель CarbonProf 300. 100 мм	м2	14,111	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	13,700	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Цемент М400	кг	284,960	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
					2 Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	0,822	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.11.22
2. 1 секция, 2 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни											
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	450,670	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Скотч армированный	шт	9,013	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
					2 Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	464,190	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	450,670	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Цемент М400	кг	9 373,936	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
					2 Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	27,040	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
3. 1 секция, 2 этаж - санузлы, ванные											
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	47,310	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 гидроизоляция техникотель №31	кг	141,930	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
4. 1 секция, 2 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения											
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	68,900	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	70,967	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
					2 Скотч армированный	шт	1,378	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	68,900	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Цемент М400	кг	1 433,120	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
					2 Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	4,134	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.11.22
5. 1 секция, 3-4 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни											
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	899,160	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Скотч армированный	шт	17,983	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.11.22-15.1 2.22
					2 Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	926,135	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.11.22-15.1 2.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	899,160	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	53,950	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.11.22-15.1 2.22
					2 Цемент М400	кг	18 702,528	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.11.22-15.1 2.22
6. 1 секция, 3-4 этажи - санузлы, ванные											
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	92,360	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 гидроизоляция техникотель №31	кг	277,080	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	30.11.22-15.1 2.22
7. 1 секция, 3-4 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения											
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	137,800	60					Паспорт, документ о качестве	60	

					1	Скотч армированный	шт	2,756	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.11.22-15.1 2.22
					2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	141,934	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.11.22-15.1 2.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	137,800	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	8,268	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.11.22-15.1 2.22
					2	Цемент М400	кг	2 866,240	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.11.22-15.1 2.22
8. 1 секция, 5 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	459,290	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Скотч армированный	шт	9,186	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22
					2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	473,069	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	459,290	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	27,557	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22
					2	Цемент М400	кг	9 553,232	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22
9. 1 секция, 5 этаж - санузлы, ванные												
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	46,180	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	гидроизоляция техниколь №31	кг	138,540	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22
10. 1 секция, 5 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	68,900	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Скотч армированный	шт	1,378	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22
					2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	70,967	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	68,900	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Цемент М400	кг	1 433,120	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22
					2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	4,134	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22
11. 1 секция, 6-16 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	5 042,180	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Скотч армированный	шт	100,844	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23-15.0 5.23
					2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	5 193,445	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23-15.0 5.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	5 042,180	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	302,531	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23-15.0 5.23
					2	Цемент М400	кг	104 877,344	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23-15.0 5.23
12. 1 секция, 6-16 этажи - санузлы, ванные												
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	507,980	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	гидроизоляция техниколь №31	кг	1 523,940	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23-15.0 5.23
13. 1 секция, 6-16 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	757,900	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Скотч армированный	шт	15,158	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23-15.0 5.23
					2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	780,637	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23-15.0 5.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	757,900	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	45,474	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23-15.0 5.23
					2	Цемент М400	кг	15 764,320	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23-15.0 5.23
14. 2 секция, 1 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения												
1	Утепление пола	м2	26,000	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Утеплитель техниколь CarbonProf 300. 100 мм	м2	26,780	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22

2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	26,000	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	1,560	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22
					2	Цемент М400	кг	540,800	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	01.12.22
15. 2 секция, 2 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	366,060	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Скотч армированный	шт	7,321	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.12.22
					2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	377,042	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.12.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	366,060	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	21,964	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.12.22
					2	Цемент М400	кг	7 614,048	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.12.22
16. 2 секция, 2 этаж - санузлы, ванные												
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	42,310	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	гидроизоляция технотоникол №31	кг	126,930	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	15.12.22
17. 2 секция, 2 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	48,960	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Скотч армированный	шт	0,979	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.12.22
					2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	50,429	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.12.22
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	48,960	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	2,938	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.12.22
					2	Цемент М400	кг	1 018,368	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.12.22
18. 2 секция, 3-5 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	1 096,470	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Скотч армированный	шт	21,929	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22-20.0 1.23
					2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	1 129,364	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22-20.0 1.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	1 096,470	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Цемент М400	кг	22 806,576	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22-20.0 1.23
					2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	65,782	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22-20.0 1.23
19. 2 секция, 3-5 этажи - санузлы, ванные												
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	123,510	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	гидроизоляция технотоникол №31	кг	370,530	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22-20.0 1.23
20. 2 секция, 3-5 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	147,960	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	152,399	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22-20.0 1.23
					2	Скотч армированный	шт	2,959	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22-20.0 1.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	147,960	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Цемент М400	кг	3 077,568	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22-20.0 1.23
					2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	8,878	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.12.22-20.0 1.23
21. 2 секция, 6 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	364,750	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Скотч армированный	шт	7,295	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	07.02.23
					2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	375,693	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	07.02.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	364,750	60						Паспорт, документ о качестве	60	

	1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	21,885	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	07.02.23
	2	Цемент М400	кг	7 586,800	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	07.02.23
22. 2 секция, 6 этаж - санузлы, ванные								
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	41,170	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	гидроизоляция техниколь №31	кг	123,510	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	07.02.23
23. 2 секция, 6 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения								
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	49,320	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	50,800	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	07.02.23
	2	Скотч армированный	шт	0,986	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	07.02.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	49,320	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	2,959	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	07.02.23
	2	Цемент М400	кг	1 025,856	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	07.02.23
24. 2 секция, 7-16 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни								
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	3 790,800	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	3 904,524	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	14.02.23-14.06.23
	2	Скотч армированный	шт	75,816	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	14.02.23-14.06.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	3 790,800	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Цемент М400	кг	78 848,640	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	14.02.23-14.06.23
	2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	227,448	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	14.02.23-14.06.23
25. 2 секция, 7-16 этажи - санузлы, ванные								
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	411,700	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	гидроизоляция техниколь №31	кг	1 235,100	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	14.02.23-14.06.23
26. 2 секция, 7-16 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения								
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	493,200	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	507,996	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	14.02.23-14.06.23
	2	Скотч армированный	шт	9,864	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	14.02.23-14.06.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	493,200	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Цемент М400	кг	10 258,560	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	14.02.23-14.06.23
	2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	29,592	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	14.02.23-14.06.23
27. 3 секция, 1 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни								
1	Утепление пола	м2	417,830	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Утеплитель техниколь CarbonProf 300. 100 мм	м2	430,365	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	417,830	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	25,070	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23
	2	Цемент М400	кг	8 690,864	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23
28. 3 секция, 1 этаж - санузлы, ванные								
1	Утепление пола	м2	49,130	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Утеплитель техниколь CarbonProf 300. 100 мм	м2	50,604	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23
2	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	49,130	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	гидроизоляция техниколь №31	кг	147,390	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23
29. 3 секция, 1 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения								
1	Утепление пола	м2	91,300	60		Паспорт, документ о качестве	60	
	1	Утеплитель техниколь CarbonProf 300. 100 мм	м2	94,039	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23

2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	91,300	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Цемент М400	кг	1 899,040	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23
				2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	5,478	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.01.23
30.	3 секция, 2-4 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни										
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	1 347,900	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	1 388,337	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.01.23-15.03.23
				2	Скотч армированный	шт	26,958	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.01.23-15.03.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	1 347,900	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	80,874	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.01.23-15.03.23
				2	Цемент М400	кг	28 036,320	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.01.23-15.03.23
31.	3 секция, 2-4 этажи - санузлы, ванные										
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	141,870	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	гидроизоляция технокроль №31	кг	425,610	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	30.01.23-15.03.23
32.	3 секция, 2-4 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения										
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	207,870	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	214,106	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.01.23-15.03.23
				2	Скотч армированный	шт	4,157	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.01.23-15.03.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	207,870	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Цемент М400	кг	4 323,696	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.01.23-15.03.23
				2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	12,472	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.01.23-15.03.23
33.	3 секция, 5 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни										
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	459,010	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	472,780	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.03.23
				2	Скотч армированный	шт	9,180	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.03.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	459,010	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Цемент М400	кг	9 547,408	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.03.23
				2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	27,541	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.03.23
34.	3 секция, 5 этаж - санузлы, ванные										
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	47,290	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	гидроизоляция технокроль №31	кг	141,870	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	30.03.23
35.	3 секция, 5 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения										
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	69,290	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	71,369	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	30.03.23
				2	Скотч армированный	шт	1,386	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	30.03.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	69,290	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Цемент М400	кг	1 441,232	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	30.03.23
				2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	4,157	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	30.03.23
36.	3 секция, 6-16 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни										
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	5 039,100	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	5 190,273	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.04.23-15.08.23
				2	Скотч армированный	шт	100,782	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.04.23-15.08.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	5 039,100	60					Паспорт, документ о качестве	60	

					1	Цемент М400	кг	104 813,280	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.04.23-15.08.23
					2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	302,346	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.04.23-15.08.23
37. 3 секция, 6-16 этажи - санузлы, ванные												
1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	520,190	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	гидроизоляция технониколь №31	кг	1 560,570	3,000	Паспорт, документ о качестве	60	15.04.23-15.08.23
38. 3 секция, 6-16 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения												
1	Устройство шумоизоляции пола	м2	762,190	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2	785,056	1,030	Паспорт, документ о качестве	60	15.04.23-15.08.23
					2	Скотч армированный	шт	15,244	0,020	Паспорт, документ о качестве	60	15.04.23-15.08.23
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	762,190	60						Паспорт, документ о качестве	60	
					1	Цемент М400	кг	15 853,552	20,800	Паспорт, документ о качестве	60	15.04.23-15.08.23
					2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3	45,731	0,060	Паспорт, документ о качестве	60	15.04.23-15.08.23

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

7. Срок выполнения работ с 28.07.2022 г. по 22.05.2023 г.

Техническое задание разработал:


Инженер СКСиСК

 Сидоров А.С.

22. 09. 2022 г.

Согласовано:

ГИП

 Котусов С.В.

22. 09. 2022 г.

Начальник СКС

22.09.22 г.

Начальник сметного отдела

" " 20 г.

Лимитная ведомость № 338 от 19.09.2022 г. по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	1 секция, 1 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
1.1	Утепление пола	м2	13,700		
1	Утеплитель технотекс КарбонПроф 300 100 мм	м2		1,030	14,111
1.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	13,700	20,800	284,960
1	Цемент М400	кг		0,060	0,822
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3			
2	1 секция, 2 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
2.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	450,670		
1	Скотч армированный	шт		0,020	9,013
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	464,190
2.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	450,670		
1	Цемент М400	кг		20,800	9 373,936
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	27,040
3	1 секция, 2 этаж - санузлы, ванные				
3.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	47,310		
1	гидроизоляция технотекс №31	кг		3,000	141,930
4	1 секция, 2 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
4.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	68,900		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	70,967
2	Скотч армированный	шт		0,020	1,378
4.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	68,900		
1	Цемент М400	кг		20,800	1 433,120
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	4,134
5	1 секция, 3-4 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
5.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	899,160		
1	Скотч армированный	шт		0,020	17,983
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	925,135
5.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	899,160		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	53,950
2	Цемент М400	кг		20,800	18 702,528
6	1 секция, 3-4 этажи - санузлы, ванные				
6.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	92,360		
1	гидроизоляция технотекс №31	кг		3,000	277,080
7	1 секция, 3-4 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
7.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	137,800		
1	Скотч армированный	шт		0,020	2,756
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	141,934
7.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	137,800		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	8,268
2	Цемент М400	кг		20,800	2 866,240
8	1 секция, 5 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
8.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	459,290		
1	Скотч армированный	шт		0,020	9,186
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	473,059
8.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	459,290		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	27,557
2	Цемент М400	кг		20,800	9 553,232
9	1 секция, 5 этаж - санузлы, ванные				
9.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	46,180		
1	гидроизоляция технотекс №31	кг		3,000	138,540
10	1 секция, 5 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
10.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	68,900		
1	Скотч армированный	шт		0,020	1,378
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	70,967
10.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	68,900		
1	Цемент М400	кг		20,800	1 433,120
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	4,134
11	1 секция, 6-16 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
11.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	5 042,180		
1	Скотч армированный	шт		0,020	100,844
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	5 193,445
11.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	5 042,180		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	302,531
2	Цемент М400	кг		20,800	104 877,344
12	1 секция, 6-16 этажи - санузлы, ванные				
12.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	507,980		
1	гидроизоляция технотекс №31	кг		3,000	1 523,940
13	1 секция, 6-16 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
13.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	757,900		
1	Скотч армированный	шт		0,020	15,158
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	780,637
13.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	757,900		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	45,474
2	Цемент М400	кг		20,800	15 764,320
14	2 секция, 1 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
14.1	Утепление пола	м2	26,000		
1	Утеплитель технотекс КарбонПроф 300 100 мм	м2		1,030	26,780
14.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	26,000		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	1,560
2	Цемент М400	кг		20,800	540,800
15	2 секция, 2 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
15.1	Устройство шумоизоляции пола	м2	366,060		
1	Скотч армированный	шт		0,020	7,321
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	377,042
15.2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	366,060		
1	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	21,964
2	Цемент М400	кг		20,800	7 614,048
16	2 секция, 2 этаж - санузлы, ванные				
16.1	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	42,310		
1	гидроизоляция технотекс №31	кг		3,000	126,930
17	2 секция, 2 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				

17.	Устройство шумоизоляции пола	м2	48,960		
1	Скотч армированный	шт		0,020	0,979
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	50,429
17.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	48,960		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	2,938
1	Цемент М400	кг		20,800	1 018,368
18	2 секция, 3-5 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
18.	Устройство шумоизоляции пола	м2	1 096,470		
1	Скотч армированный	шт		0,020	21,929
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	1 129,364
18.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	1 096,470		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	65,788
1	Цемент М400	кг		20,800	22 806,576
19	2 секция, 3-5 этажи - санузлы, ванные				
19.	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	123,510		
1	гидроизоляция техниколь №31	кг		3,000	370,530
20	2 секция, 3-5 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
20.	Устройство шумоизоляции пола	м2	147,960		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	152,399
2	Скотч армированный	шт		0,020	2,959
20.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	147,960		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	8,878
1	Цемент М400	кг		20,800	3 077,568
21	2 секция, 6 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
21.	Устройство шумоизоляции пола	м2	364,750		
1	Скотч армированный	шт		0,020	7,295
2	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	375,693
21.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	364,750		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	21,885
1	Цемент М400	кг		20,800	7 586,800
22	2 секция, 6 этаж - санузлы, ванные				
22.	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	41,170		
1	гидроизоляция техниколь №31	кг		3,000	123,510
23	2 секция, 6 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
23.	Устройство шумоизоляции пола	м2	49,320		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	50,800
2	Скотч армированный	шт		0,020	0,966
23.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	49,320		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	2,959
1	Цемент М400	кг		20,800	1 025,856
24	2 секция, 7-16 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
24.	Устройство шумоизоляции пола	м2	3 790,800		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	3 904,524
2	Скотч армированный	шт		0,020	75,816
24.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	3 790,800		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	227,448
1	Цемент М400	кг		20,800	76 848,640
25	2 секция, 7-16 этажи - санузлы, ванные				
25.	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	411,700		
1	гидроизоляция техниколь №31	кг		3,000	1 235,100
26	2 секция, 7-16 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
26.	Устройство шумоизоляции пола	м2	493,200		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	507,996
2	Скотч армированный	шт		0,020	9,864
26.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	493,200		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	23,592
1	Цемент М400	кг		20,800	10 258,560
27	3 секция, 1 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
27.	Утепление пола	м2	417,830		
1	Утеплитель техниколь CarbonProf 300, 100 мм	м2		1,030	430,365
27.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	417,830		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	25,070
1	Цемент М400	кг		20,800	8 690,864
28	3 секция, 1 этаж - санузлы, ванные				
28.	Утепление пола	м2	49,130		
1	Утеплитель техниколь CarbonProf 300, 100 мм	м2		1,030	50,604
28.	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	49,130		
2	гидроизоляция техниколь №31	кг		3,000	147,390
29	3 секция, 1 этаж - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
29.	Утепление пола	м2	91,300		
1	Утеплитель техниколь CarbonProf 300, 100 мм	м2		1,030	94,039
29.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	91,300		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	5,478
1	Цемент М400	кг		20,800	1 899,040
30	3 секция, 2-4 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
30.	Устройство шумоизоляции пола	м2	1 347,900		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	1 388,337
2	Скотч армированный	шт		0,020	26,958
30.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	1 347,900		
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	80,874
1	Цемент М400	кг		20,800	28 036,320
31	3 секция, 2-4 этажи - санузлы, ванные				
31.	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	141,870		
1	гидроизоляция техниколь №31	кг		3,000	425,610
32	3 секция, 2-4 этажи - тамбуры, коридоры общие, лифтовые холлы, тех. помещения				
32.	Устройство шумоизоляции пола	м2	207,870		
1	Пенопол толщина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	214,106

2	Скотч армированный	шт		0,020	4,157
32.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	207,870		
2	Цемент М400	кг		20,800	4 323,696
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	12,472
33	3 секция, 5 этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
33.	Устройство шумоизоляции пола	м2	459,010		
1	Пенопол толшина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	472,780
1	Скотч армированный	шт		0,020	9,180
2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	459,010		
1	Цемент М400	кг		20,800	9 547,408
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	27,541
34	3 секция, 5 этаж - санузлы, ванные				
34.	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	47,290		
1	гидроизоляция техникотль №31	кг		3,000	141,870
35	3 секция, 5 этаж - тамбуры, коридоры обще, лифтовые холлы, тех. помещения				
35.	Устройство шумоизоляции пола	м2	69,290		
1	Пенопол толшина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	71,369
2	Скотч армированный	шт		0,020	1,386
35.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	69,290		
1	Цемент М400	кг		20,800	1 441,232
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	4,157
36	3 секция, 6-16 этажи - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни				
36.	Устройство шумоизоляции пола	м2	5 039,100		
1	Пенопол толшина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	5 190,273
2	Скотч армированный	шт		0,020	100,782
36.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	5 039,100		
1	Цемент М400	кг		20,800	104 813,280
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	302,346
37	3 секция, 6-16 этажи - санузлы, ванные				
37.	Устройство обмазочной гидроизоляции санузлов	м2	520,190		
1	гидроизоляция техникотль №31	кг		3,000	1 560,570
38	3 секция, 6-16 этажи - тамбуры, коридоры - обще, лифтовые холлы, тех. помещения				
38.	Устройство шумоизоляции пола	м2	762,190		
1	Пенопол толшина h=6 мм; ширина l=1 м или аналог	м2		1,030	785,056
2	Скотч армированный	шт		0,020	15,244
38.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	762,190		
1	Цемент М400	кг		20,800	15 853,552
2	Песок строительный (модуль крупности не менее 1,5)	м3		0,060	45,731

Проверил

Соломонова Н.В.

22 09 2012