

Утверждаю:

2022 г.

Директор

Оришкевич А.В.

2022 г.

Главный инженер

Щур С.С.

№ 70
Дата: 22.09.2022

Техническое задание на К1 нежилые помещения № 308 от 4 июля 2022 г.

Закупка материалов и выполнение работ Объект по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: :

В срок до 31.12.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра:"" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Нежилые помещения 1 и 2 секция											
1	Устройство бытовой канализации			60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1 Труба НПВХ Ø110 мм. L=2 м.п. рыжая	шт	90,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					2 Труба НПВХ Ø50 мм. L=1 м.п. рыжая	шт	15,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					3 Тройник НПВХ Ø110 x 45° рыжий	шт	20,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					4 Тройник НПВХ Ø110 x 67° рыжий	шт	14,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					5 Тройник НПВХ Ø50x50x45° рыжий	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					6 Тройник НПВХ Ø110x50x45° рыжий	шт	6,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					7 Тройник НПВХ Ø50x50x67° рыжий	шт	8,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					8 Тройник НПВХ Ø110x110x87° рыжий	шт	15,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					9 Тройник НПВХ Ø110x50x87° рыжий	шт	4,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					10 Переход НПВХ Ø110x50	шт	10,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					11 Отвод НПВХ Ø 110 мм. x 45°	шт	45,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					12 Отвод НПВХ Ø 110 мм. x 30°	шт	15,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					13 Отвод НПВХ Ø 50 мм. x 45°	шт	30,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					14 Ревизия Ø110	шт	12,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					15 Заглушка Ø110	шт	14,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					16 Заглушка Ø50	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					17 Крестовина одноплоскостная Ø110x110x110x87°	шт	2,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					18 Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø110	шт	200,000		Паспорт, документ о качестве	60	
					19 Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø50	шт	50,000		Паспорт, документ о качестве	60	

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
 - График производства работ с поставкой материалов;
 - График финансирования СМР;
 - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
 - Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
 - Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.
3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».
- По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3
7. Срок выполнения работ с 01.09.2022 г. по 31.12.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК

Сидоров А.С.

04.07.2022г.

Согласовано:

ГИП

Ермолов С.А.

" " 20__ г.

Начальник СКС

Котусов С.В.

" " 20__ г.

Начальник сантех. участка _____


Хонин Д. А.

"__" ____ 20__ г.

Лимитная ведомость № 308 от 04.07.2022 г. Закупка материалов и выполнение работ по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед. изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Нежилые помещения 1 и 2 секция				
1.1	Устройство бытовой канализации				
1	Труба НПВХ Ø110 мм. L=2 м.п. рыжая	шт			
2	Труба НПВХ Ø50 мм. L=1 м.п. рыжая	шт		90,000	90,000
3	Тройник НПВХ Ø110 х 45° рыжий	шт		15,000	15,000
4	Тройник НПВХ Ø110 х 67° рыжий	шт		20,000	20,000
5	Тройник НПВХ Ø50х50х45° рыжий	шт		14,000	14,000
6	Тройник НПВХ Ø110х50х45° рыжий	шт		2,000	2,000
7	Тройник НПВХ Ø50х50х67° рыжий	шт		6,000	6,000
8	Тройник НПВХ Ø110х110х87° рыжий	шт		8,000	8,000
9	Тройник НПВХ Ø110х50х87° рыжий	шт		15,000	15,000
10	Переход НПВХ Ø110х50	шт		4,000	4,000
11	Отвод НПВХ Ø 110 мм. х 45°	шт		10,000	10,000
12	Отвод НПВХ Ø 110 мм. х 30°	шт		45,000	45,000
13	Отвод НПВХ Ø 50 мм. х 45°	шт		15,000	15,000
14	Ревизия Ø110	шт		30,000	30,000
15	Заглушка Ø110	шт		12,000	12,000
16	Заглушка Ø50	шт		14,000	14,000
17	Крестовина одноплоскостная Ø110х110х110х87°	шт		2,000	2,000
18	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø110	шт		2,000	2,000
19	Хомут металл. с дюбелем и шурупом Ø50	шт		200,000	200,000
				50,000	50,000

Проверил

 Соломонова Н.В.

" " 20 г.

04.07.2022