

Утверждаю:

2022 г.

Директор

Оришкевич А.В.

Главный инженер

Шувалов В.В.

3.С -	№	Дата
73	110	08.10.2022

04.10.2022 г.

Техническое задание на фасад Секция №3 (без краски) № 235 от 8 сентября 2022 г.

Объект по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: :

В срок до 20.11.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам.												
№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее,мес.)	Срок поставки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Объект												
1	Фасад	м2	2 100,000	60					Паспорт, документ о качестве	60		
					1	Грунтовка глубокого проникновения ТехноНиколь 020	кг	630,000	0,300	Паспорт, документ о качестве	60	09.02.23-24.02.23
					2	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг	14 700,000	7,000	Паспорт, документ о качестве	60	25.02.23-25.03.23
					3	Минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС 120мм	м3	260,000	0,120	Паспорт, документ о качестве	60	25.03.23-10.04.23
					4	Фасадный забивной дюбель EJOT H5 175мм	шт	14 742,000	7,020	Паспорт, документ о качестве	60	25.03.23-10.04.23
					5	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг	12 600,000	6,000	Паспорт, документ о качестве	60	20.03.23-20.04.23
					6	Сетка Фасадная ТехноНиколь 2000 или аналог.	м2	2 310,000	1,100	Паспорт, документ о качестве	60	20.03.23-20.04.23
					7	Грунтовка фасадная универсальная ТехноНиколь 010	кг	630,000	0,300	Паспорт, документ о качестве	60	21.04.23-11.05.23
					8	декоративная минеральная штукатурка технониколь 302 камешковая 2мм	кг	5 670,000	2,700	Паспорт, документ о качестве	60	21.04.23-11.05.23
					9	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 ТехноНиколь	м	1 260,000	0,600	Паспорт, документ о качестве	60	20.03.23-20.04.23
					10	Профиль примыкающий оконный с сеткой ТехноНИКОЛЬ	м	1 325,000	0,630	Паспорт, документ о качестве	60	21.04.23-11.05.23
2	Фасад	м2	700,000	60					Паспорт, документ о качестве	60		
					1	Грунтовка глубокого проникновения ТехноНиколь 020	кг	210,000	0,300	Паспорт, документ о качестве	60	09.02.23-24.02.23
					2	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг	4 900,000	7,000	Паспорт, документ о качестве	60	25.02.23-25.03.23
					3	Минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС 150мм	м3	109,000	0,160	Паспорт, документ о качестве	60	25.03.23-10.04.23
					4	Фасадный забивной дюбель EJOT H5 215мм	шт	4 914,000	7,020	Паспорт, документ о качестве	60	25.03.23-10.04.23
					5	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг	4 200,000	6,000	Паспорт, документ о качестве	60	20.03.23-20.04.23
					6	Сетка Фасадная ТехноНиколь 2000 или аналог.	м2	770,000	1,100	Паспорт, документ о качестве	60	20.03.23-20.04.23
					7	Грунтовка фасадная универсальная ТехноНиколь 010	кг	210,000	0,300	Паспорт, документ о качестве	60	21.04.23-11.05.23
					8	декоративная минеральная штукатурка технониколь 302 камешковая 2мм	кг	1 890,000	2,700	Паспорт, документ о качестве	60	21.04.23-11.05.23
					9	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 ТехноНиколь	м	420,000	0,600	Паспорт, документ о качестве	60	20.03.23-20.04.23

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
 - График производства работ с поставкой материалов;
 - График финансирования СМР;
 - Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
 - Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
 - Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.
3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».
- По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.
6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3
7. Срок выполнения работ с 01.03.2023 г. по 20.11.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК

Сидоров А.С.

19.09.2022 г.

Согласовано:

ГИП

" " 20 г.


Начальник СКС



Котусов С.В.

19. 08 2023 г.

Начальник высотного участка



Лазарев Б. Н.

" " 20 г.

Лимитная ведомость № 238 от 30.08.2022 г. по объекту: "медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Объект				
1.1	Фасад	м2	2 685,000		
1	Грунтовка глубокого проникновения ТехноНиколь 020	кг		0,300	805,500
2	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг		7,000	18 795,000
3	Минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС 120мм	м3		0,124	332,000
4	Фасадный забивной дюбель ЕЈОТ Н5 175мм	шт		7,020	18 848,700
5	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг		6,000	16 110,000
6	Сетка Фасадная ТехноНиколь 2000 или аналог.	м2		1,100	2 953,500
7	Грунтовка фасадная универсальная ТехноНиколь 010	кг		0,300	805,500
8	декоративная минеральная штукатурка технонколь 302 камешковая 2мм	кг		2,700	7 249,500
9	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 ТехноНиколь	м		0,600	1 611,000
10	Профиль примыкающий оконный с сеткой ТехноНиколь	м		0,637	1 710,000
1.2	Фасад	м2	210,000		
1	Грунтовка глубокого проникновения ТехноНиколь 020	кг		0,300	63,000
2	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг		7,000	1 470,000
3	Минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС 150мм	м3		0,157	33,000
4	Фасадный забивной дюбель ЕЈОТ Н5 215мм	шт		7,020	1 474,200
5	Штукатурно-клеевая смесь ТехноНиколь 210	кг		6,000	1 260,000
6	Сетка Фасадная ТехноНиколь 2000 или аналог.	м2		1,100	231,000
7	Грунтовка фасадная универсальная ТехноНиколь 010	кг		0,300	63,000
8	декоративная минеральная штукатурка технонколь 302 камешковая 2мм	кг		2,700	567,000
9	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 ТехноНиколь	м		0,600	126,000

Проверил

Соломонова Н.В.

08 08 2022