

Утверждаю:

202_ г.

Директор

Оришкевич А.В.

05 10 2022 г.

Главный инженер

3.С.-	№	Дата
7/8	1/2	11.10.2022

Шувалов В.В.

Техническое задание № 360 от 23 сентября 2022 г.

Объект по объекту: "Медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка :

В срок до 30.04.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т.ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т.ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1.	Объект										
1	Отопление			60							
1	Рadiator стальной панельный универсальный нижнего подключения 22x300x1300	шт	704,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022 -15.01.2023
2	Рadiator стальной панельный универсальный нижнего подключения 22x300x1500	шт	375,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022 -15.01.2023
3	Рadiator стальной панельный универсальный нижнего подключения 22x500x800	шт	3,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022 -15.01.2023
4	Рadiator стальной панельный универсальный нижнего подключения 22x500x1000	шт	12,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022 -15.01.2023
2	Отопление			60							
1	Коллектор п/п на 4 выхода с шаровыми кранами	шт	62,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022
2	Коллектор п/п на 4 выхода с шаровыми кранами	шт	246,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022
3	Коллектор п/п на 3 выхода с шаровыми кранами	шт	366,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022
4	Коллектор п/п на 7 выходов с шаровыми кранами	шт	72,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022
5	Коллектор п/п на 6 выходов с шаровыми кранами	шт	20,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022
3	Отопление			60							
1	Уголок (отвод) полипропилен, Ø25 мм x 90°	шт	2 340,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
2	Труба Ø25 рп 25 армированная алюминием	м	1 200,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
3	Труба сшитый полиэтилен ø16"2	м	25 700,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.11.2022-15.11.2022
4	Труба защитная гофрированная Ø25 мм (красная)	пог. м	12 500,000						Паспорт, документ о качестве	60	16.11.2022-30.11.2022
5	Переход п/п ø40"25	шт	780,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
6	Лен сантехнический (в упаковке по 100 гр.)	кг	10,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.11.2022
7	Муфта п/п 20"x1/2" н.р	шт	390,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
8	Быстрый монтаж 8x80 мм	шт	1 400,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.11.2022
9	Уголок (отвод) полипропилен, Ø25 мм x 45°	шт	2 000,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
10	Опора (клипса) полипропилен, Ø25 мм	шт	1 600,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
11	Муфта Ø3/4" хром	шт	780,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
12	Переход PP-R на PEX 20x16 белый	шт	3 040,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
13	Переход под евроконус 1/2"x3/4"	шт	2 230,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
14	Евроконус 16x3/4"	шт	2 230,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
15	Фиксатор поворота 90° 14-18 (пластик) черный	шт	3 040,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
16	Фиксатор поворота 90° 14-18 (пластик) белый	шт	2 230,000						Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
17	Герметик силиконовый 310 мл	шт	20,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.11.2022
18	Перфолента 20x0,7 мм (25 метров)	шт	120,000						Паспорт, документ о качестве	60	01.11.2022

19	Быстрый монтаж 6x40 мм	шт	10 000,000		Паспорт, документ о качестве	60	01.11.2022
20	Муфта п/п 25x3/4" н.р	шт	780,000		Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
21	Кран шаровый Ø1/2" в.н	шт	390,000		Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
22	Фильтр п/п ø25 сетчатый	шт	390,000		Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
23	Заглушка п/п ø40 с воздухоотводчиком	шт	390,000		Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
24	Переход п/п ø40*20	шт	390,000		Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
25	Кран шаровый американка "3/4"	шт	780,000		Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022
26	Труба гофрированная защитная Ø25 мм синяя	пог. м	12 500,000		Паспорт, документ о качестве	60	01.12.2022-15.12.2022
27	Крепление для коллектора	компл	390,000		Паспорт, документ о качестве	60	15.12.2022-30.12.2022

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2008 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

7. Срок выполнения работ с 01.11.2022 г. по 30.04.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК

 Сидоров А.С.

5.10.2022 г.

Согласовано:

ГИП

 Котусов С.В.

5.10.2022 г.

Начальник СКС

 Котусов С.В.

5.10.2022 г.

Начальник сантех. участка

 Котусов С.В.

5.10.2022 г.

Лимитная ведомость № 360 от 23.09.2022 г. по объекту: "Медицинская" по адресу: Рязанская обл, Рязань г, Медицинская ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Объект				
1.1	Отопление				
1	Радиатор стальной панельный универсальный нижнего подключения 22х300х1300	шт		704,000	704,000
2	Радиатор стальной панельный универсальный нижнего подключения 22х300х1500	шт		375,000	375,000
3	Радиатор стальной панельный универсальный нижнего подключения 22х500х800	шт		3,000	3,000
4	Радиатор стальной панельный универсальный нижнего подключения 22х500х1000	шт		12,000	12,000
1.2	Отопление				
2	Коллектор п/л на 4 выхода с шаровыми кранами	шт		62,000	62,000
3	Коллектор п/л на 3 выхода с шаровыми кранами	шт		246,000	246,000
4	Коллектор п/л на 7 выходов с шаровыми кранами	шт		366,000	366,000
5	Коллектор п/л на 6 выходов с шаровыми кранами	шт		72,000	72,000
1.3	Отопление			20,000	20,000
1	Уголок (отвод) полипропилен, Ø25 мм х 90°	шт			
2	Труба Ø25 рп 25 армированная алюминием	м		2 340,000	2 340,000
3	Труба сшитый полиэтилен ø16*2	м		1 200,000	1 200,000
4	Труба защитная гофрированная Ø25 мм (красная)	пог. м		25 700,000	25 700,000
5	Переход п/л ø40*25	шт		12 500,000	12 500,000
6	Лен сантехнический (в упаковке по 100 гр.)	кг		780,000	780,000
7	Муфта п/л 20х1/2" н.р	шт		10,000	10,000
8	Быстрый монтаж 8х80 мм	шт		390,000	390,000
9	Уголок (отвод) полипропилен, Ø25 мм х 45°	шт		1 400,000	1 400,000
10	Опора (клинса) полипропилен, Ø25 мм	шт		2 000,000	2 000,000
11	Муфта Ø3/4" хром	шт		1 600,000	1 600,000
12	Переход PP-R на PEX 20х16 белый	шт		780,000	780,000
13	Переход под евроконус 1/2"х3/4"	шт		3 040,000	3 040,000
14	Евроконус 16х3/4"	шт		2 230,000	2 230,000
15	Фиксатор поворота 90° 14-18 (пластик) черный	шт		2 230,000	2 230,000
16	Фиксатор поворота 90° 14-18 (пластик) белый	шт		3 040,000	3 040,000
17	Герметик силиконовый 310 мл	шт		2 230,000	2 230,000
18	Перфолента 20х0,7 мм (25 метров)	шт		20,000	20,000
19	Быстрый монтаж 6х40 мм	шт		120,000	120,000
20	Муфта п/л 25х3/4" н.р	шт		10 000,000	10 000,000
21	Кран шаровый Ø1/2" в.н	шт		780,000	780,000
22	Фильтр п/л ø25 сетчатый	шт		390,000	390,000
23	Заглушка п/л ø40 с воздухоотводчиком	шт		390,000	390,000
24	Переход п/л ø40*20	шт		390,000	390,000
25	Кран шаровый американка 3/4"	шт		390,000	390,000
26	Труба гофрированная защитная Ø25 мм синяя	пог. м		780,000	780,000
27	Крепление для коллектора	компл		12 500,000	12 500,000
				390,000	390,000

Проверил

Соломонова Н.В.

10.22